SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 3723-17256/2014/Chy/770090103/Z8-SP4 V Žiline, dňa 26. 06. 2014

RP758962531SK

Mestský úrad Rajec
Došlo dňa: 30 -06- 2014
Ev. č. záznamu: 1831/2014 Č. spisu:
Prílohy/listy: Vybavuje:

ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia"), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ") a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon"), na základe konania vykonaného podľa § 3 ods.3 písm. b)2., § 3 ods.3 písm. b)3., § 3 ods.4 a podľa § 19 ods.1 zákona o IPKZ, podľa § 66 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní")

vydáva zmenu

integrovaného povolenia

č. 1746/770090103/282-Chy, zo dňa 28.06.2004, vydaného inšpekciou na vykonávanie činnosti v prevádzke skládky odpadov

„Skládka odpadov Rajec – Šuja",

pre prevádzkovateľa **Skládka odpadov Rajeckého regiónu, združenie, Námestie SNP 18/18, 015 01 Rajec, IČO: 31 930 387,** ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.07.2004, v znení jeho zmien č. 773/5743/2007/Chy/770090103-Z1-SP1, zo dňa 19.02.2007, č. 4288-16978/2008/Chy/770090103-Z2, zo dňa 19.05.2008, č. 6590-28251/2008/Chy,Žer/ 770090103/Z3-SP2, zo dňa 22.08.2008, č. 606-6844/2009/Chy/770090103-Z4, zo dňa 25.03.2009, č. 10361-42245/2008/ Žer/770090103/Z5, zo dňa 16.12.2008, č. 5788-19522/ 2010/Chy/770090103-Z6-SP3, zo dňa 24.06.2010 a č. 8035-26945/2012/Chy/770090103/ Z7-KRZ6, zo dňa 02.10.2012 (ďalej len „jeho zmeny"), podľa § 3 ods. 2 zákona o IPKZ, takto:

1)

Mení a dopĺňa

a)
V časti
b) povoľuje vykonávanie činností v prevádzke skládka odpadov:

Súčasťou integrovaného povolenia činnosti prevádzky „Skládka odpadov Rajec – Šuja" je:
(strana 2/33 rozhodnutia č. 1746/770090103/282-Chy, zo dňa 28.06.2004)

dopĺňa:

v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:
- povolenie na uskutočnenie vodnej stavby podľa § 3 ods.3 písm. b)2. zákona o IPKZ, v súlade s § 26 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon"),
- udelenie súhlasu na uskutočnenie stavby (vo vodách a na pobrežných pozemkoch) podľa § 3 ods.3 písm. b)3. zákona o IPKZ, v súlade s § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona,

2)

vydáva

stavebné povolenie

na stavbu **„Skládka odpadov Rajec – Šuja odvodnenie skládky PDO"**, na pozemkoch parc. č. **KNC - 2672/29, 2672/28, 2732, 2731/1, 2729/1,** v k.ú. Rajec, **KNE – 502/2, 500-9,** v k.ú. Rajecká Lesná a **KNE – 2162/3, 2056/1, 2171, 2056/2, 2160/2,** v k.ú. Šuja, podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona.

Údaje o stavbe:

Stavba **„Skládka odpadov Rajec – Šuja odvodnenie skládky PDO"** (ďalej len „stavba") sa bude realizovať medzi jestvujúcim areálom prevádzky „Skládka odpadov Rajec – Šuja" a napojením na verejnú kanalizáciu s vyústením do čistiarne odpadových vôd Rajec (ďalej len „ČOV Rajec"), na pozemkoch parc. č. KNC - 2672/29, 2672/28, 2732, 2731/1, 2729/1, v k.ú. Rajec, KNE – 502/2, 500-9, v k.ú. Rajecká Lesná a KNE – 2162/3, 2056/1, 2171, 2056/2, 2160/2, v k.ú. Šuja, ktoré sú v neusporiadanom vlastníctve.

Vplyv činnosti na životné prostredie bol posudzovaný podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 24/2006 Z.z."). Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia vydal dňa 16.10.2013 vyjadrenie podľa § 18 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.z., č. OU-ZA-OSP3/Z/2013/00282/Hnl, v ktorom uvádza, že zmena navrhovanej činnosti nebude mať podstatný nepriaznivý vplyv na životné prostredie, preto nie je predmetom zisťovacieho konania v zmysle § 18 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.z.

Pre stavbu vydalo Mesto Rajec rozhodnutie o umiestnení stavby č.j. 01/2216/2013/UR/03-Ja, zo dňa 28.02.2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 31.03.2014.

Stavba sa bude realizovať podľa projektovej dokumentácie **„Skládka odpadov Rajec – Šuja odvodnenie skládky PDO“**, z marca 2014, ktorú vypracoval PROZIS spol. s r.o., Závodská cesta 4, 010 01 Žilina, zodpovedný projektant Ing. Tibor Búzik, autorizovaný stavebný inžinier, číslo osvedčenia 1547*Z*A2.

Účelom stavby je odvedenie priesakových kvapalín zo skládky odpadov do verejnej kanalizácie s vyústením do ČOV Rajec, ktorá je v správe Severoslovenských vodární a kanalizácií, a.s. Žilina (SEVAK, a.s., Žilina).

Stavba pozostáva zo stavebných objektov:

SO 01 Čerpacia stanica, prívodné a výtlačné potrubie
SO 02 NN rozvody

Opis stavby:

Členenie stavby:

SO 01 Čerpacia stanica, prívodné a výtlačné potrubie

- čerpacia stanica (ČS)		1 ks
- prívod do ČS	HDPE PE 100 110x6,6 mm	6 m
- výtlak z ČS	HDPE PE 100 90x5,4 mm	1528 m
- gravitačné potrubie	PVC DN 150 mm	3 m
- armatúrne šachty		3 ks
- vzdušníkové šachty		2 ks

SO 02 NN rozvody

Opis stavebných objektov:

SO 01 Čerpacia stanica, prívodné a výtlačné potrubie

Prívodné potrubie bude napojené na existujúce potrubie DN 200 mm, ktoré v súčasnosti odvádza priesakové kvapaliny zo skládky odpadov do čerpacej stanice (ďalej len „ČS“), slúžiacej na prečerpávanie priesakovej kvapaliny späť do skládkovej kazety.

Armatúrna šachta AŠ1, za napojením na prívodnom potrubí, prefabrikovaná 1200/900/1800 mm, na reguláciu prítoku do čerpacej stanice ČS.

Čerpacia stanica ČS bude slúžiť na prečerpávanie priesakových vôd zo skládky do existujúcej splaškovej kanalizácie DN 300 mm. Odtok je limitovaný množstvom vody, ktoré bude možné vypúšťať do verejnej kanalizácie cca 5 $l.s^{-1}$. Maximálny denný odtok priesakovej kvapaliny bude Q_{max}= 432 m^3/deň.

Armatúrna šachta AŠ2, na meranie množstva čerpanej priesakovej kvapaliny do kanalizácie, prefabrikovaná 3000/1500/1800 mm, v šachte bude osadený magneticko induktívny prietokomer so snímačom, za prietokomerom bude uzatváracia armatúra s ručným kolieskom a vypúšťací rohový ventil pre odber vzoriek.

Výtlačné potrubie z ČS, z tlakových HDPE rúr 90x5,4 mm, v celkovej dĺžke 1 528 m, bude uložené v lôžku z dolomitického piesku fr. 0-4 mm, hrúbky 150 mm, z ktorého bude aj obsyp 300 mm nad vrchol potrubia. Na potrubí bude uchytený vyhľadávací izolovaný vodič CYKY 2x2,5 mm2, pre účely vyhľadávania potrubia.

Armatúrna šachta AŠ3, na napojenie na existujúcu kanalizáciu, prefabrikovaná 2050/1400/1800 mm, zo šachty bude gravitačným potrubím PVC DN 150 mm v dĺžke 3,0 m výtlačné potrubie prepojené do existujúcej kanalizácie DN 300 mm cez spojku IN SITU DN 150 mm.

Vzdušníkové šachty: v najvyššom bode výtlačného potrubia bude osadený jeden vzdušník v VŠ1 a v mieste, kde niveleta potrubia je rovnaká ako na konci výtlačného potrubia, bude osadený druhý vzdušník VŠ2 na odvzdušnenie potrubia, šachta prefabrikovaná 2050/1400/1800 mm.

SO 02 NN rozvody

Účelom stavby je realizácia 1kV trojfázovej NN prípojky a NN rozvodov pre šachtu AŠ1, rozvádzač ČS a šachtu AŠ3.

Podchod pod tokom Rajčanka, križovanie bude riešené bezvýkopovou technológiou – riadeným vŕtaním, kde sa osadí HDPE chránička DN 200 mm, v dĺžke 41,0m, v ktorej bude osadené potrubie a PE chránička pre elektrický kábel NN prípojky a ovládací kábel uzáveru v šachte AŠ3.

Križovanie VTL plynovodu OC DN 80 mm bude v km 0,955, v mieste križovania musí byť dodržaná vzdialenosť medzi povrchmi sieti min. 0,30m.

Križovanie pozemnej komunikácie, asfaltový kryt bude rozpílený na šírku výkopovej ryhy, po ukončení prác bude asfaltový kryt obnovený.

Trasa potrubia, umiestnenie armatúrnej šachty AŠ3 a vzdušníkových šachiet VŠ1 a VŠ2, križovanie vodného toku, budú v teréne vyznačené signalizačnými oceľovými stĺpikmi bielo-hnedej farby.

Stavebníkom stavby je : Skládka odpadov Rajeckého regiónu, združenie
Sídlo : **Námestie SNP 18/18, 015 01 Rajec**
IČO : **31 930 387**

Účastníkmi stavebného konania sú:
- stavebník a prevádzkovateľ: Skládka odpadov Rajeckého regiónu, združenie, Námestie SNP 18/18, 015 01 Rajec,
- Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec
- Obec Rajecká Lesná, Rajecká Lesná č. 82, 013 15 Rajecká Lesná
- Obec Šuja, Šuja č. 1, 015 01 Rajec
- vlastníci pozemkov, na ktorých sa stavba realizuje:
  - Darina Škorvánková, Lipová 157/4, 015 01 Rajec
  - Ivan Toman, Kvetná 600/22, Rajecké Teplice
  - Viera Mišúnová, Limbová 11, Žilina
  - DOLKAM Šuja a.s., 015 01 Šuja
  - SPF, Búdkova 36, 817 47 Bratislava 11
  - SVP š.p., OZ Povodie Váhu Piešťany, Nábrežie I. Krasku 834/4, 921 80 Piešťany
- vlastníci susedných pozemkov - vzhľadom na ich vysoký počet sú oboznamovaní verejnou vyhláškou,
- projektant: Prozis spol. s r.o., Závodská cesta 4, 010 01 Žilina, Ing. Tibor Búzik

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie „Skládka odpadov Rajec – Šuja odvodnenie skládky PDO“, číslo zákazky 0114-2014, overenej v stavebnom konaní, ktorú vypracoval PROZIS spol. s r.o., Závodská cesta 4, 010 01 Žilina, zodpovedný projektant Ing. Tibor Búzik, autorizovaný stavebný inžinier, číslo osvedčenia 1547*Z*A2,

v marci 2014, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia.

2. Prípadné zmeny stavby, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby ako nevyhnutné a ovplyvnili by technické riešenie stavby, nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie. Stavebník je povinný požiadať inšpekciu o zmenu stavby pred dokončením a predložiť upravenú projektovú dokumentáciu.
3. Investičné náklady stavby: 478 437,79 Eur s DPH.
4. Stavba nesmie byť začatá skôr, kým toto rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť.
5. Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Stavebník je povinný do 15 dní po uskutočnení výberu dodávateľa stavby oznámiť inšpekcii názov a adresu dodávateľa stavby a predložiť doklad o jeho odbornej spôsobilosti v zmysle zákona č. 237/2000 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa stavebný zákon. Za odborné vedenie stavby zodpovedá dodávateľská organizácia.
6. Pri realizácii stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia a osôb na stavenisku, vyhlášku SÚBP a SBU č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a nariadenia vlády SR č. 396/2006 Zb. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
7. Dodržať podmienky zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
8. Pri realizácii stavby je stavebník povinný dodržiavať príslušné ustanovenia stavebného zákona upravujúce všeobecné technické požiadavky na výstavbu, príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a ustanovenia príslušných technických noriem, súvisiacich so stavbou skládky odpadov.
9. Podľa ustanovenia § 43i ods. 3 písm. b) stavebného zákona stavenisko musí byť označené ako stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby (názov stavby, stavebník, dodávateľ, stavebný dozor, termín začatia a ukončenia prác, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia).
10. Na stavbe musí byť po celý čas jej uskutočňovania k dispozícii dokumentácia (zhodná s dokumentáciou overenou inšpekciou v stavebnom konaní) a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovanej stavby.
11. Rozsah stavebných prác realizovať podľa schválenej projektovej dokumentácie.
12. Počas výstavby je stavebník povinný viesť záznamy o stavbe v stavebnom denníku v zmysle ustanovenia § 46d stavebného zákona.
13. Rešpektovať skutočnosť, že realizácia stavby sa bude vykonávať za plnej prevádzky ostatných zariadení prevádzkovateľa.
14. Stavebník musí na výstavbu použiť výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie.
15. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.

16. Stavebník písomne (e-mailom) oznámi inšpekcii termíny kontrolných dní, minimálne 7 dní pred ich konaním.

17. Stavebník písomne oznámi inšpekcii dátum začatia stavby a ukončenie stavebných prác na stavbe.

18. V súlade s § 75 stavebného zákona pred začatím stavby stavebník zabezpečí vytýčenie podzemných sietí u ich správcov v teréne a vytýčenie stavby právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti. Osadenie stavby musí byť v súlade s právoplatným územným rozhodnutím č. j.: 01/2216/2014/UR/03-Ja, zo dňa 28.02.2014, vydaným Mestom Rajec, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 31.03.2014.

19. Stavebník je povinný predložiť toto rozhodnutie o povolení stavby k vyznačeniu právoplatnosti.

20. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na základe rozhodnutia o užívaní stavby.

21. Po ukončení stavebných prác na stavbe požiadať inšpekciu o kolaudáciu stavby v konaní o zmene integrovaného povolenia. Súčasťou zmeny integrovaného povolenia bude schválenie zmeny prevádzkového poriadku skládky odpadov a povolenie na vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie.

Podrobnejšie podmienky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného prostredia, na komplexnosť výstavby:

22. Pri realizácii navrhovanej stavby je potrebné dodržať požiadavky na výstavbu, t.j. dôležité upozornenia uvedené v projektovej dokumentácii:
    - niveleta potrubia, kde bude osadený vzdušník musí byť rovnaká, ako niveleta potrubia na konci výtlaku,
    - bezpodmienečne dodržať niveletu výtlačného potrubia podľa navrhnutého pozdĺžneho profilu,
    - potrubie z PE100 je potrebné v prípade spájania pomocou zrkadlových zvarov dočistiť tak, aby bolo potrubie vo vnútri spoja hladké.

23. Pri realizácii navrhovanej stavby je potrebné dodržať požiadavky na výstavbu skládok odpadov, v súlade s platnými predpismi na úseku odpadového hospodárstva. Na skládke odpadov musia byť vybudované všetky technické požiadavky vyplývajúce z ustanovenia § 33 vyhlášky č. 310/2013 Z.z.

24. Na odvádzanie priesakovej kvapaliny zo skládky odpadov do verejnej kanalizácie musí byť vybudovaná nepriepustná vodotesná kanalizácia.

25. Systém zachytávania priesakovej kvapaliny do akumulačnej nádrže vybudovaný na skládke odpadov musí zostať do doby uvedenia vybudovanej kanalizácie do trvalej prevádzky plne funkčný.

26. Prípadné nevyhnutné opravy stavebných mechanizmov vykonávať len na zabezpečených plochách z hľadiska ochrany podzemných a povrchových vôd.

27. Používaná automobilová technika musí byť pred výjazdom na prístupovú komunikáciu zbavená nečistôt, aby počas výstavby nedochádzalo k znečisťovaniu vozovky stavebnou činnosťou, a tým k zvyšovaniu prašnosti. V prípade znečistenia vozovky stavebník zabezpečí jej bezodkladné vyčistenie na vlastné náklady.

28. V priestoroch staveniska je zakázané zakladanie otvorených ohňov, pálenie odpadov a látok, ktoré spôsobujú znečistenie ovzdušia.

29. Zabezpečiť, aby pri budovaní odvodnenia skládky odpadov nedošlo k zbytočným škodám

na priľahlých pozemkoch.

30. V prípade poškodenia priľahlých pozemkov je stavebník povinný urobiť nápravu, prípadne nahradiť vzniknutú škodu podľa platných predpisov.

Podmienky na zabezpečenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikácie, dráhy, odvádzanie povrchových vôd, úpravy okolia:

31. Pri výstavbe stavby bude využívaná vybudovaná infraštruktúra v jestvujúcej skládke odpadov, prístup pre stavebné mechanizmy bude zabezpečený len cez existujúci vstup do areálu prevádzky a obslužnú komunikáciu.

32. Na zriadenie staveniska budú použité pozemky v oplotenom areáli skládky odpadov.

33. Pri realizácii stavby chrániť vybudované zariadenia skládky odpadov proti poškodeniu stavebnými a dopravnými mechanizmami.

34. Pred uvedením elektroinštalácie do užívania je nutné vykonať východiskovú revíziu v zmysle STN 331500.

Dodržanie požiadaviek účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy:

35. Vypracovať a predložiť na schválenie SIŽP, IŽP Žilina, IOV, plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia počas realizácie stavby.

36. Počas realizácie stavebných prác dodržiavať ustanovenia vodného zákona, všeobecne záväzné platné právne predpisy na ochranu vôd a ustanovenia príslušných technických noriem, vzťahujúce sa na zaobchádzanie so škodlivými látkami. Dodržiavať schválený plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia počas realizácie stavby.

37. Počas realizácie stavebných prác dodržiavať ustanovenia zákona č. 137/2010 Z.z. o ochrane ovzdušia a všeobecne záväzné právne predpisy na úseku ochrany ovzdušia (ďalej len „zákon o ovzduší “).

38. Počas realizácie prác na uvedenej stavbe je potrebné dodržiavať ustanovenia zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a ustanovenia zákona NR SR č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.

39. Investor je povinný počas výstavby nakladať s odpadmi na stavbe v súlade so zákonom č. 223/2001 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“).

40. Investor je povinný zmluvne zabezpečiť u dodávateľa zmluvných prác doklady o množstve a druhu vzniknutých odpadov a o spôsobe ďalšieho nakladania s nimi a predložiť ich inšpekcii pri kolaudácii stavby.

41. Investor bude rešpektovať nočný kľud a zabezpečí dodržiavanie limitných hodnôt hluku podľa vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.

42. V prípade nevyhnutného výrubu drevín je potrebné postupovať podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, nadväzne na vyhlášku MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny.

43. Dodržať požiadavky **Mesta Rajec:**

- Pred zahájením zemných prác požiadať Mesto Rajec o rozkopové povolenie, v ktorom bude riešená spätná úprava verejných komunikácií, verejných priestranstiev - zelene v kat. území Rajec.
- Pred zahájením zemných prác v prípade potreby výrubu drevín a krov je potrebné požiadať o vydanie rozhodnutia na výrub v kat. území Rajec.

44. Dodržať požiadavku **Obce Šuja:**

- Dodržať podmienky určené v územnom rozhodnutí č.j. 01/2216/2013/UR/03-Ja, zo dňa 28.02.2014.
- Pred začatím prác je potrebné požiadať Obec Šuja o vydanie rozkopového povolenia, v ktorom bude riešená spätná úprava obecných komunikácií a verejných priestranstiev v katastrálnom území Šuja.
- Pred zahájením zemných prác je potrebné požiadať o vydanie povolenia na výrub drevín a krovín, ak bude výrub potrebný.

45. Dodržať požiadavku **Dolkam Šuja a.s.** :

Pri realizácii stavby v okolí areálu spoločnosti Dolkam Šuja a.s. prizvať k samotnej realizácii spoločnosť Dolkam Šuja a.s.

46. Dodržať požiadavky **Distribúcia SPP, a.s.**, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava:

Nakoľko v záujmovom území stavby sa nachádza VTL plynovod DN 80 OCL a STL DN 63 PE v správe SPP – Distribúcia, a.s. a dôjde ku križovaniu a súbehu s plynárenskými podzemnými sieťami:

1. Pred realizáciou výkopových alebo stavebných prác požiadať spoločnosť SPP - Distribúcia, a.s. o presnú identifikáciu – vytýčenie plynárenských zariadení v teréne. Na základe objednávky adresovanej na SPP - Distribúcia, a.s., Závodská cesta 26/2949, 010 22 Žilina zabezpečí po vzájomnej dohode vytýčenie pracovník SPP - Distribúcia, a.s., kontaktná osoba Dagmar Riboňová (+421416265598).
2. Dodržať ochranné a bezpečnostné pásmo plynárenských zariadení podľa STN 38 6413, STN 38 6415 a ustanovenia §79 a § 80 zákona č. 251/2012 Z.z.
3. Bezpečnostné pásmo pre dotknutý VTL plynovod je 50 metrov na každú stranu od osi plynovodu. Toto pásmo je zo zákona zriadené na ochranu života, zdravia a majetku osôb a na zmiernenie dôsledkov v prípade havárie alebo poruchy na plynárenskom zariadení.
4. Ochranné pásmo pre dotknutý VTL plynovod je 4 metre na každú stranu od osi plynovodu. V tomto pásme nie je možné vykonávať žiadne nebezpečné činnosti (zemné práce, sondy , vrty...) bez písomného súhlasu prevádzkovateľa a bez dohľadu povereného pracovníka. Akékoľvek zemné práce realizované v ochrannom pásme VTL plynovodu môžu byť vykonávané len na základe „Povolenia na činnosť v ochrannom pásme VTL plynovodu". Povolenie vystaví technik TC Žilina (Ing. Marián Kuchár – 0905483984) po splnení stanovených podmienok v zmysle TPP 701 03 – Technické a bezpečnostné podmienky na práce vykonávané v ochrannom pásme VTL plynovodu.
5. Zemné práce realizované v blízkosti plynovodu a prípojok realizovať ručne min. 1,5 m na každú stranu od plynovodu a prípojok, aby nedošlo k poškodeniu plynárenských zariadení.
6. Pri obnažení, križovaní plynovodu pred obsypom a zásypom trasy v miestach, kde sa nachádzajú naše zariadenia, je povinnosť oznámiť tieto práce SPP - Distribúcia, a.s., najmenej 3 dni vopred, aby bolo možné vykonať kontrolu plynárenského zariadenia pred zasypaním, či nedošlo k poškodeniu našich sietí. Kontroly budú zaznamenané do stavebného denníka alebo spísaný samostatný záznam.
7. Pri použití pretlaku musí byť počas zhotovenia pretlaku odkrytý plynovod tak, aby nemohlo dôjsť pri náhodnej zmene smeru pretláčania k poškodeniu plynovodu. (Opätovný zásyp musí byť vykonaný podľa bodu 7.)

8. Investor zodpovedá za škody na PZ spôsobené nesplnením vyššie uvedených povinností vrátane zodpovednosti za škodu za zemný plyn, ktorý unikol v dôsledku poškodenia PZ. V prípade poškodenia alebo poruchy na našich zariadeniach, ktoré vznikli z titulu vykonávaných prác, budú tieto na náklady investora odstránené pracovníkmi SPP - distribúcia, a.s.
9. Pri realizácii dodržať min. vzdialenosti od VTL plynovodov podľa nasledovných ustanovení:
   - v prípade kanalizácie, vodovodu a VTL plynového potrubia požadujeme dodržať vzdialenosť medzi povrchmi sieti min. 0,2 metra, pričom pri každom križovaní kanalizácie musí byť plynovod uložený do oceľovej chráničky s presahom po 3 m na každú stranu od okraja kanalizácie,
   - v súbehu vodovodu, kanalizácie a plynovodu požadujeme dodržať vzdialenosť 5 metrov medzi povrchmi sietí,
   - v prípade križovania vodovodnej prípojky a STL plynového potrubia požadujeme dodržať vzdialenosť medzi povrchmi sieti min 0,2 metra. V súbehu vodovodnej prípojky dodržať vzdialenosť 0,5 metra medzi povrchmi sietí,
   - v prípade križovania kanalizácie a STL plynovodu dodržať vzdialenosť medzi povrchmi sieti min. 0,5 metra. Pri súbehu kanalizácie a plynovodu dodržať vzdialenosť min. 1,0 metra medzi povrchmi sieti.

47. Dodržať požiadavky **Okresného úradu Žilina,** odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOPaK:

1. Pri stavebných prácach, ako aj činnostiach, ktoré súvisia so stavbou a následnou prevádzkou, nebude zasiahnuté do PR Šujské rašelinisko, nebudú tam ukladané a skladované stavebné materiály, výkopová zemina a nebudú sa na území prírodnej rezervácie otáčať, parkovať motorové vozidlá a stavebné mechanizmy.
2. V prípade, že bude potrebné zasiahnuť do brehov a koryta toku, práce budú realizované v čase mimo reprodukčných aktivít rýb (mimo mesiacov september až december).
3. Výruby krov a drevín, ktoré sú nevyhnutné a opodstatnené z dôvodu realizácie stavby, budú predmetom osobitného konania a uskutočnia sa až po vydaní stavebného povolenia, v období vegetačného pokoja (t.j. od 1. októbra do 15. marca kalendárneho roku) v mimo hniezdnom období vtáctva, z dôvodu jeho ochrany.
4. Dreviny a kroviny brehového porastu vodného toku Rajčanka, ktoré budú v brehovom poraste ponechané, ale počas stavebných prác by mohlo dôjsť k ich poškodzovaniu, budú zabezpečované tak (oplotenie z drevených paliet, staré pneumatiky a pod.), aby nedošlo k ich mechanickému poškodeniu (napr. stavebnými mechanizmami).
5. Pri realizácii výkopových prác bude výkop zasypaný v ten istý deň ako dôjde k vyhĺbeniu výkopu (tak, aby neostala pasca cez noc). Pokiaľ nebude možné v deň realizácie výkopu tento aj zasypať, bude zabezpečené, aby do priestoru výkopu nemohli preniknúť živočíchy, vrátane živočíchov veľkosti drobných zemných cicavcov, obojživelníkov, resp. plazov. V prípade, že napriek preventívnym opatreniam proti uviaznutiu živočíchov v priestoroch výkopov dôjde k uviaznutiu takéhoto živočícha, bude tento z výkopu šetrne odobratý a vypustený do prírody (v prípade potreby stavebník zabezpečí odbornú asistenciu Správy NP Malá Fatra).
6. Stavebník bude viesť stavebný denník. V prípade poškodenia predmetu ochrany územia PR Šujské rašelinisko, ktoré je zároveň územím európskeho významu, bude stavebný denník poskytnutý k nahliadnutiu za účelom kontroly vykonania stavebných postupov pri realizovaní vyššie uvedenej investičnej akcie.
7. Stavebník vykoná opatrenia, aby nedošlo k narušeniu vodného režimu a výšky podzemnej vody v chránenom území, aby nedošlo ku kontaminácií povrchových a spodných vôd chráneného územia, ako aj vodného toku Rajčanka, a zároveň aby v prípade intenzívnych zrážok nedošlo k vyliatiu odpadových vôd zo skládky odpadov a z vybudovanej kanalizácie do územia PR Šujské rašelinisko a vodného toku Rajčanka.

8. Pri porušení pôdneho krytu stavebnou činnosťou ako aj sprievodnými aktivitami investor zabezpečí, aby nedochádzalo k nadmernému rozširovaniu nepôvodných nitrofilných a ruderálnych druhov rastlín. Taktiež bude zabezpečené na náklady investora odstraňovanie týchto nepôvodných druhov, ktoré sa samovoľne šíria a vytláčajú pôvodné druhy z ich prirodzených biotopov a znižujú biologickú rozmanitosť – invazívne druhy (§ 7 zákona).
9. Nakoľko predmetná činnosť bude vykonávaná v prvom a treťom stupni ochrany v zmysle zákona, odporúčame plánované činnosti konzultovať s Okresným úradom Žilina, odborom starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP kraja, ktorý Vás usmerní vo veciach, na ktoré činnosti realizované v treťom stupni ochrany sa vyžaduje súhlas príslušného orgánu ochrany prírody a krajiny, a taktiež ktoré činnosti sú na tomto území zakázané v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny.

48. Dodržať požiadavky **Okresného úradu Žilina,** odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii:

- Pred vydaním stavebného povolenia je potrebné požiadať tunajší úrad o vydanie záväzného stanoviska pre povolenie výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme cesty I/64.

49. Dodržať požiadavky **SEVAKu, a.s., Žilina:**

1. Pred zahájením zemných prác, požiadať o vytýčenie podzemných vedení, ktoré sa nachádzajú v záujmovom území a zabezpečí, aby pri realizácii KP bola dodržaná STN 73 6005 pri súbehu a križovaní KP s ostatnými vedeniami.
2. Výtlačné potrubie KP HDPE D90x5,4 bude križovať pri toku Rajčanka verejný vodovod PVC DN100 s hydrantom. Toto potrubie je potrebné vytýčiť (Ing. Hičko), zakresliť do situácie, pozdĺžneho profilu a rešpektovať. Výkop v mieste križovania prevádzať ručne.
3. V PSP zjednotiť dimenzie výtlačného a gravitačného potrubia v situácii, pozdĺžnom profile a tech. správe.
4. S napojením odvodňovacieho potrubia priesakových kvapalín gravitačným potrubím PVC DN 150 do hornej tretiny potrubia verejnej kanalizácie (VK) PVC DN 300 v obci Šuja pri št. ceste Žilina- Prievidza súhlasíme, vodotesnou odbočkou IN-SITU 300/150 podľa predloženej PD.
5. Určenie kvality vypúšťaných priesakových kvapalín z odobratej vzorky bude vzorkovacím ventilom za meradlom. Meranie bude magneticko induktívnym prietokomerom M1500 DN65 so snímačom. Miesto plnenia a merania bude v armatúrnej šachte AŠ2, čo bude uvedené aj v zmluve o odvádzaní odpadových vôd. V zmluve budú uvedené aj najvyššie prípustné miery znečistenia odpadových vôd v zmysle vyhlášky č. 55/2004 Z.z., kde sú v prílohe č. 3 uvedené koncentračné limity. Limity budú stanovené s ohľadom na zaťaženie ČOV Rajec. Rozbory kvality odpadových vôd prevádzať 1xQ za účasti pracovníka SEVAK a.s. Navrhovaný indukčný prietokomer si zabezpečí a bude prevádzkovať producent odpadových vôd.
6. Doplniť do výkresu AŠ2 za meradlo osadenia vzorkovacieho ventilu.
7. Odsúhlasujeme čerpané množstvo do verejnej kanalizácie 5 l/s.
8 AŠ3 vyznačiť v teréne smerovými stĺpikmi. Výšku poklopu na šachte zdvihnúť max 15 cm od terénu, aby nedošlo pri št. ceste k poškodeniu AŠ.
9. Samotné napojenie KP na verejnú kanalizáciu PVC DN 300 je podmienené vybavením žiadosti o zriadenie kanalizačnej prípojky a podpisom zmluvy na odvedenie splaškových odpadových vôd. Tlačivo a potrebné informácie pre zriadenie KP poskytne príslušný zamestnanec SEVAK a.s., na zákazníckom centre.
10. Zaústenie kanalizačnej prípojky do verejnej kanalizácie vykonajú pracovníci našej spoločnosti z materiálov používaných v podmienkach našej spoločnosti. Akýkoľvek cudzí zásah do našich vedení je možný iba so súhlasom a pod dohľadom našej

spoločnosti.

11. Pred zásypom splaškovej kanalizačnej prípojky požadujeme prizvať nášho pracovníka ku kontrole stavu vykonaných prác (lôžko, obsyp), umiestnenia šachty AŠ2 a AŠ3 a ku skúške vodotesnosti. Celá kanalizačná prípojka musí byť vybudovaná ako vodotesná.
12. Opravy a údržbu celej kanalizačnej prípojky ako aj ČS, ktorá je súčasťou KP si bude prevádzkovať investor stavby v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách § 4 odsek 8 na vlastné náklady.

50. Dodržať požiadavky **Slovenskej správy ciest, IVaSC, Žilina:**

1. Z dôvodu, že trasa umiestnenia odvodňovacieho potrubia sa dotýka ochranného pásma cesty I/64, ktoré je pri cestách I. triedy 50 m od osi priľahlého jazdného pruhu, je nutné požiadať príslušný cestný správny orgán o povolenie výnimky zo zákazu alebo obmedzenia činnosti v cestnom ochrannom pásme.
2. V mieste umiestnenia odvodňovacieho potrubia v krajnici cesty I/64 pred obcou Šuja, nesmie dôjsť k poškodeniu spevnenej časti krajnice cesty a rozkopaný cestný svah musí byť ihneď po uložení potrubia zasypaný a uvedený do pôvodného stavu. V prípade porušenia stability cesty I/64 v tomto mieste, je investor stavby povinný zabezpečiť okamžité odstránenie závady.
3. Realizáciou stavby nesmie dôjsť k porušeniu odtokového systému cesty I/64.
4. Pri stavebných prácach nebude výkopový materiál ukladaný na krajnicu cesty I/64, v prípade znečistenia cesty, je investor stavby povinný toto odstrániť na vlastné náklady.
5. V prípade investičných zámerov alebo rekonštrukcie cesty I/64, je budúci majiteľ stavby povinný svoju stavbu premiestniť alebo odstrániť v termíne určenom majetkovým správcom cesty I/64.
6. Pred začiatkom prác, ktoré budú vykonávané v blízkosti cesty I/64, je žiadateľ povinný toto oznámiť 3 dni vopred zástupcovi majetkového správcu cesty I/64, tel. 0903892107.
7. V prípade, že stavebnými prácami dôjde k obmedzeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, je žiadateľ povinný zabezpečiť v dotknutom úseku cesty I/64 osadenie prenosného dopravného značenia podľa vopred schváleného projektu na OR PZ ODI v Žiline.
8. Je nutné požiadať Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Žiline o rozhodnutie cestného správneho orgánu.

51. Dodržať požiadavky **Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Žiline, ODI**

- Pred realizáciou stavebných prác predložiť na odsúhlasenie aktualizovaný návrh prenosného značenia.

52. Dodržať požiadavky **Krajského pamiatkového úradu Žilina:**

1. Termín zahájenia výkopových prác súvisiacich s predmetnou stavbou písomne ohlásiť najmenej s týždenným predstihom KPÚ Žilina vzhľadom k tomu, že nie je možné vylúčiť narušenie doposiaľ nepreskúmanej archeologickej lokality.
2. Podľa § 40 ods. 2 a 3 zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a úprav (ďalej len „pamiatkového zákona“) a § 127 stavebného zákona, v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca, alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ihneď ohlásiť nález KPÚ Žilina. Nález musí ponechať bez zmeny až do obhliadky KPÚ alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou. Do obhliadky KPÚ je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s KPÚ. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislosti iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.
3. KPÚ Žilina vykoná odborný dohľad formou obhliadky výkopov stavby v období od

zahájenia zemných prác až po jej ukončenie. Ak počas obhliadky dôjde k archeologickým nálezom, určí podľa § 127 ods. 1 a 2 stavebného zákona príslušný stavebný úrad po dohode s KPÚ podmienky zabezpečenia archeologických nálezov.

53. Dodržať požiadavky **Obvodného úradu ŽP Žilina**, úsek štátnej správy OH:

1. Odpady vyprodukované počas stavby, dodávateľ stavby odovzdá oprávnenému subjektu alebo zabezpečí ich zhodnotenie alebo zneškodnenie vo vhodnom zariadení alebo na povolenej skládke odpadov, pričom prednosť má odovzdanie odpadov na využitie.
2. Pri nakladaní s odpadmi zaradenými do kategórie N – nebezpečný odpad (NO), (množstvo viac ako 100 kg/rok), požiada pôvodca NO tunajší úrad o udelenie súhlasu na nakladanie s týmito odpadmi v zmysle § 7 ods. 1 písm. g) zákona odpadoch.

54. Dodržať požiadavky **Slovak Telekom, a.s. Bratislava**

- Dodržať priestorové normy vzdialenosti inžinierskych sieti od telekom. káblov ST, a.s.
- Stavebník je pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
  - pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
  - preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené,
  - upozornenie zamestnancov, vykonávajúcich zemné práce, na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu,
  - upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia, aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu a poškodeniu,
  - zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním),
  - bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na tel. číslo 12129,
  - overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia zariadenia bez nášho vedomia),
  - v prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia (www.telekom.sk),
  - v prípade premiestnenia telekomunikačného vedenia je potrebné vypracovať projektovú dokumentáciu. Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii je potrebné podať osobitne (www.telekom.sk).
- Podmienky ochrany TKZ budú doplnené pri vytýčení, ktoré požadujeme objednať na tel: Rastislav Kubík 0902719389.
- V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie káblov je toto možné vykonať len so súhlasom správcu siete.
- V textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka ST o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.

55. Dodržať požiadavky **Slovenského pozemkového fondu, GR, Bratislava:**

- Na dotknutých pozemkoch SPF (KNC 2732, k.ú. Rajec, 500/3, k.ú. Šuja, 1569, k.ú. Rajecká Lesná) bude najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia zriadené vecné bremeno, ktoré bude zapísané v príslušnom katastri nehnuteľnosti a to odplatne v prospech SPF. Súčasťou zmluvy o zriadení vecného bremena bude na náklady

stavebníka vyhotovený geometrický plán podľa skutočného vedenia a uloženia stavby.
- K realizácii stavby je potrebné doložiť vyjadrenia prípadného užívateľa pozemkov SPF.
- Po dokončení stavby budú pozemky SPF dané do pôvodného stavu tak, aby mohli byť využívané na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady.
- Stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a žiadateľom, na základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný dotknuté pozemky SPF previesť na žiadateľa, zároveň žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní s dotknutými pozemkami SPF.
- Všetky náklady, ktoré žiadateľ v súvislosti s konaním vynaloží, sú jeho vlastnými nákladovými položkami.

56. Dodržať požiadavky **SVP, š.p., Správa povodia stredného Váhu I., Nimnica:**
- V zmysle STN 75 2102 a zákona o vodách, rešpektovať ochranné pásmo vodného toku v šírke 0,6 m od brehovej čiary toku Rajčanka a 4,0 m od vodného toku Šuja. V ochrannom pásme nie je prípustné stavanie objektov, zmena reliéfu navážkami, výstavba súbežných inžinierskych sietí.
- Po vytýčení trasy výtlačného potrubia, prizvať správcu toku Ing. Michala Gábora, tel. 0903403220.
- Dodržať minimálne krytie chráničky v koryte toku 1,50 m.
- Na pozemky vo vlastníctve SVP š.p. požadujeme po vydaní stavebného povolenia, do kolaudačného rozhodnutia, uzatvoriť zmluvný vzťah.

57. Dodržať požiadavky **Stredoslovenskej energetiky – Distribúcia, a.s. Žilina:**
- V predmetnej lokalite Rajec-Šuja a v jej bezprostrednej blízkosti sa nachádzajú podzemné a nadzemné vedenia VN/NN, podperné body, trafostanice v majetku a správe SSE-D, a.s. Zakreslenú orientačnú trasu našich vedení Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia (červenou prerušovanou VN vedenia 22 kV vzdušné, červenou plnou VN vedenia 22 kV podzemné, zelenou prerušovanou NN vedenia vzdušné, zelenou plnou NN vedenia podzemné). Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VN vzdušné vedenie 22 kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, NN vzdušné vedenie od krajného vodiča na každú stranu 1 meter, VN a NN podzemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter). Pri realizácii výkopových prác žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.
- Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je potrebné bezpodmienečne predjednať postup prác na príslušnom pracovisku Technická PaR prác VN a NN.
- Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.
- Platnosť tohto vyjadrenia je obmedzená na 12 mesiacov odo dňa vystavenia. Pri ďalších žiadostiach k predmetnej veci Vás prosíme uvádzať našu značku, resp. fotokópiu tohto vyjadrenia.

58. Dodržať požiadavky **SPP-distribúcia a.s., Žilina:**
- V časti záujmového územia prechádza cez parcelu č. 2729/1 k.ú. Rajec VTL plynovod DN 80 PN 6,3 MPa a STL plynovod, pre ktorý platí ochranné a bezpečnostné pásmo v zmysle energetického zákona č. 251/2012 Z.z. § 79 a § 80.
- Ochranné pásmo VTL plynovod DN 80 PN 6,3 MPa v zmysle energetického zákona č. 251/2012 Z.z. § 79 je 4 m na každú stranu od osi plynovodu. Akékoľvek zemné práce realizované v ochrannom pásme VTL plynovodu môžu byť vykonávané len na základe „Povolenia na činnosť v ochrannom pásme VTL plynovodu". Povolenie vystaví technik TC Žilina (Ing. Kuchár – 041/56265136) po splnení stanovených podmienok v zmysle

TPP 701 03 – Technické a bezpečnostné podmienky na práce vykonávané v ochrannom pásme VTL plynovodu.

- Bezpečnostné pásmo v zmysle energetického zákona č. 251/2012 Z.z. § 80 pre VTL plynovod DN 80 PN 6,3 MPa je energetickým zákonom stanovené na 50 metrov na každú stranu od osi plynovodu. Toto pásmo je energetickým zákonom zriadené na ochranu života, zdravia a majetku osôb a na zmienenie dôsledkov v prípade havárie alebo poruchy na plynárenskom zariadení a nie je možné v ňom umiestňovať stavebné objekty s výnimkou líniových stavieb.
- Požadujeme v prípade vykonávania prác, pri ktorých dôjde ku kolízii s plynárenskými zariadeniami dodržať STN 386410, 736005, zákona č. 251/2012 Z.z. a projektovú dokumentáciu pred realizáciou zaslať na vyjadrenie.

59. Do prevádzkového poriadku pre prevádzkovanie skládky odpadov zapracovať nasledovné požiadavky:

- Zabezpečiť, aby počas prevádzkovania skládky odpadov boli držiavané všetky platné právne predpisy odpadového hospodárstva, a to najmä vyhláška MŽP SR č. 310/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov v súvislosti s nakladaním s priesakovou kvapalinou.
- Zabezpečenie kropenia skládky odpadov priesakovou kvapalinou z akumulačnej nádrže priesakových kvapalín.

60. Ku kolaudácii stavby je potrebné predložiť:

- doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby a geodetické a geometrické zameranie skutočného vyhotovenia stavby,
- certifikáty použitých výrobkov a materiálov (podľa zákona č.264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v znení neskorších predpisov),
- doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku podľa platných technických noriem,
- projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní,
- *dokladovať splnenie požiadaviek odborného stanoviska Technickej inšpekcie k projektovej dokumentácii,*
- schválený prevádzkový poriadok kanalizácie,
- 2x aktualizovaný prevádzkový poriadok skládky odpadov, vzhľadom na zmeny v súvislosti s užívaním dokončenej stavby,
- aktualizovaný technologický reglement skládky odpadov, vzhľadom na zmeny v súvislosti s užívaním dokončenej stavby,
- kópie dokladov o zneškodňovaní odpadov vzniknutých pri realizácii stavby, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva,
- stavebný denník.

61. Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V priebehu konania o zmene integrovaného povoľovania, ktorého súčasťou je stavebné konanie, účastníci konania nepodali žiadne námietky, preto nebolo o nich rozhodované.

Ostatné podmienky pre prevádzku „Skládka odpadov Rajec - Šuja“, pre prevádzkovateľa Skládka odpadov Rajeckého regiónu, združenie, Námestie SNP 18/18, 015 01 Rajec, uvedené v integrovanom povolení č. 1746/770090103/282-Chy, zo dňa 28.06.2004 a v jeho zmenách zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 1746/ 770090103/282-Chy, zo dňa 28.06.2004 a jeho zmien.

Odôvodnenie:

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 stavebného zákona, na základe žiadosti stavebníka Skládka odpadov Rajeckého regiónu, združenie, Námestie SNP 18/18, 015 01 Rajec, zaevidovanej na inšpekcii pod číslom 10635/2014/OIPK dňa 03.04.2014, predložených dokladov, projektovej dokumentácie, následného doplnenia podania zo dňa 28.04.2014 a na základe konania vykonaného podľa § 3 ods.3 písm. b)2, § 3 ods.3 písm. b)3 a § 3 ods.4 zákona o IPKZ, podľa § 61 ods. 2, 3 a § 62 stavebného zákona a zákona o správnom konaní vydáva podľa § 19 ods.1 zákona o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona, vodného zákona, zákona o správnom konaní zmenu integrovaného povolenia č. 1746/770090103/282-Chy, zo dňa 28.06.2004 na vykonávanie činnosti v prevádzke „Skládka odpadov Rajec – Šuja“, pre prevádzkovateľa Skládka odpadov Rajeckého regiónu, združenie, Námestie SNP 18/18, 015 01 Rajec, povoľuje stavbu „Skládka odpadov Rajec – Šuja odvodnenie skládky PDO“, ktorá bude umiestnená na pozemkoch parcelné čísla KNC - 2672/29, 2672/28, 2732, 2731/1, 2729/1, v k.ú. Rajec, KNE – 502/2, 500-9, v k.ú. Rajecká Lesná a KNE – 2162/3, 2056/1, 2171, 2056/2, 2160/2, v k.ú. Šuja.

Stavebník so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia požiadal o zníženie správneho poplatku podľa položky 171a písm. d) sadzobníka správnych poplatkov zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnych poplatkoch“) o 50 %, v súlade s položkou 171a zákona o správnych poplatkoch, s prihliadnutím na rozsah a náročnosť posudzovanej zmeny v prevádzke.

Inšpekcia vyhovela žiadosti prevádzkovateľa o zníženie správneho poplatku, nakoľko sa nejedná o podstatnú zmenu činnosti v prevádzke a znížila správny poplatok o 50 %, v súlade s položkou 171a sadzobníka správnych poplatkov zákona o správnych poplatkoch.

So žiadosťou bol doručený aj správny poplatok podľa zákona o správnych poplatkoch, položka 171a písm. c) vo výške 250 Eur v kolkových známkach.

Vplyv činnosti na životné prostredie bol posudzovaný podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia vydal dňa 16.10.2013 vyjadrenie č. OU-ZA-OSP3/Z/2013/00282/Hnl, v ktorom uvádza, že zmena navrhovanej činnosti nebude mať podstatná nepriaznivý vplyv na životné prostredie, preto nie je predmetom zisťovacieho konania v zmysle § 18 ods. 5 zákona.

Cezhraničné posudzovanie jej vplyvu na životné prostredie nebolo vykonané.

Pre stavbu vydalo Mesto Rajec rozhodnutie o umiestnení stavby č.j. 01/2216/2013/UR/03-Ja, zo dňa 28.02.2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 31.03.2014.

Inšpekcia podľa § 11 ods. 3 zákona o IPKZ a § 61 ods.1 a 2 stavebného zákona, v súlade s ustanovením § 18 ods.3 zákona o správnom konaní oznámením č. 3723-13089/2014/Chy/ 770090103/Z8-SP4, zo dňa 07.05.2014 oznámila začatie konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia č. 1746/770090103/282-Chy, zo dňa 28.06.2004 pre prevádzku „Skládka odpadov Rajec – Šuja", ktorého súčasťou je vydanie stavebného povolenia na stavbu „Skládka odpadov Rajec – Šuja odvodnenie skládky PDO", ktorá nadväzuje na jestvujúci areál prevádzky. Inšpekcia na internetovej stránke zverejnila a zároveň tiež vyzvala Mesto Rajec, Obec Rajecká Lesná a Obec Šuja, aby zverejnili na svojom webovom sídle a zároveň na úradnej tabuli obce, alebo aj iným v mieste obvyklým spôsobom tieto informácie:

- žiadosť, okrem príloh žiadosti, ktoré nie sú dostupné v elektronickej podobe,
- stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke podľa zákona o IPKZ,
- výzvu
  - zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania,
  - zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku,
  - verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania.

Podľa § 11 ods.3 písm. a) zákona o IPKZ určila lehotu na podanie vyjadrenia 15 dní pre účastníkov konania a dotknuté orgány a 30 dní pre zainteresovanú verejnosť, odo dňa doručenia oznámenia. Lehota na vyjadrenie uplynula dňa 12.06.2014.

Inšpekcia podľa § 11 ods. 6 upustila od ústneho pojednávania a predloženia náležitosti žiadosti podľa § 7 ods. 1 písm. a), § 7 ods. 2 písm. a), d), e) zákona o IPKZ, t.j. predloženia východiskovej správy, bezpečnostnej správy, výpisu zásad a regulatívov územného plánu zóny, nakoľko sa vyššie uvedené náležitosti nemenia a ostávajú tak, ako boli uvedené v integrovanom povolení.

Toto oznámenie bolo zverejnené na internetovej stránke SIŽP Bratislava a na úradnej tabuli SIŽP IŽP Žilina. Upovedomenie o začatí konania a doručenie potrebných písomností bolo vykonané aj formou verejnej vyhlášky podľa § 26 ods.2 zákona o správnom konaní, z dôvodu, že niektorí účastníci konania – vlastníci pozemkov a ich pobyt nie sú správnemu orgánu známe.

Na základe zverejnenej výzvy nebola inšpekcii doručená žiadna prihláška od zainteresovanej verejnosti.

Vysporiadanie sa s pripomienkami účastníkov konania a dotknutých orgánov:

Písomne doručené vyjadrenia k PD pre stavebné povolenie v zmysle § 8 vyhl.č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona:

Mesto Rajec, príslušný stavebný úrad, záväzné stanovisko zo dňa 05.04.2014:
Záväzné stanovisko je súhlasom mesta Rajec ku stavbe „Skládka odpadov Rajec – Šuja odvodnenie skládky PDO" na základe projektovej dokumentácie a vydáva nasledovné podmienky:

- Pred zahájením zemných prác je potrebné požiadať o rozkopové povolenie, v ktorom bude riešená spätná úprava verejných komunikácií, verejných priestranstiev - zelene v kat. území

Rajec.
- Pred zahájením zemných prác v prípade potreby výrubu drevín a krov je potrebné požiadať o vydanie rozhodnutia na výrub v kat. území Rajec.

Stanovisko inšpekcie:
Požiadavka je zapracovaná v podmienke č. 43. stavebného povolenia.

Mesto Rajec, súhlas v zmysle § 120 stavebného zákona zo dňa 07.04.2014:
Mesto Rajec súhlasí s vydaním stavebného povolenia pre stavbu podľa projektovej dokumentácie stavby „Skládka odpadov Rajec – Šuja odvodnenie skládky PDO".

Obec Šuja, č. 153/2014, zo dňa 09.04.2014:
Obec Šuja, ako vlastník pozemku p.č. 2171 v k.ú. Šuja súhlasí s vydaním stavebného povolenia pre stavbu „Skládka odpadov Rajec – Šuja odvodnenie skládky PDO" za dodržania podmienok určených v územnom rozhodnutí.

Stanovisko inšpekcie:
Požiadavka je zapracovaná v podmienke č. 44. stavebného povolenia.

Obec Rajecká Lesná, č. 1026/2014, zo dňa 27.03.2014:
Súhlasí a nemá námietky.

Dolkam Šuja a.s. zo dňa 09.04.2014:
Nemá námietky k projektovej dokumentácii. Pri realizácii stavby v okolí areálu spoločnosti Dolkam Šuja a.s. žiada o prizvanie k samotnej realizácii.

Stanovisko inšpekcie:
Požiadavka je zapracovaná v podmienke č. 45. stavebného povolenia.

Distribúcia SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, č. TD/767/ZA/AŠ/2013, zo dňa 08.07.2013:
So stavbou súhlasí za nasledovných podmienok nakoľko v záujmovom území stavby sa nachádza VTL plynovod DN 80 OCL a STL DN 63 PE v správe SPP – Distribúcia, a.s. a dôjde ku križovaniu a súbehu s plynárenskými podzemnými sieťami:

1. Pred realizáciou výkopových alebo stavebných prác ste povinný požiadať spoločnosť SPP - Distribúcia, a.s. o presnú identifikáciu – vytýčenie plynárenských zariadení v teréne. Na základe objednávky adresovanej na SPP - Distribúcia, a.s., Závodská cesta 26/2949, 010 22 Žilina zabezpečí po vzájomnej dohode vytýčenie pracovník SPP - Distribúcia, a.s., kontaktná osoba Dagmar Riboňová (+421416265598).
2. V záujme predchádzania poškodzovania plynárenských zariadení SPP - Distribúcia, a.s. od 01.04.2011 bezplatne vykonáva prvé vytyčovanie plynárenských zariadení pre drobné stavby, ktoré rozsahom nepresiahne 1 hodinu a dĺžku 100 m.
3. Dodržať ochranné a bezpečnostné pásmo plynárenských zariadení podľa STN 38 6413, STN 38 6415 a ustanovenia §79 a § 80 zákona č. 251/2012 Z.z.
4. Bezpečnostné pásmo pre dotknutý VTL plynovod je 50 metrov na každú stranu od osi plynovodu. Toto pásmo je zo zákona zriadené na ochranu života, zdravia a majetku osôb a na zmiernenie dôsledkov v prípade havárie alebo poruchy na plynárenskom zariadení.
5. Ochranné pásmo pre dotknutý VTL plynovod je 4 metre na každú stranu od osi plynovodu. V tomto pásme nie je možné vykonávať žiadne nebezpečné činnosti (zemné práce, sondy, vrty...) bez písomného súhlasu prevádzkovateľa a bez dohľadu povereného pracovníka. Akékoľvek zemné práce realizované v ochrannom pásme VTL plynovodu môžu byť vykonávané len na základe „Povolenia na činnosť v ochrannom pásme VTL plynovodu". Povolenie vystaví technik TC Žilina (Ing. Marián Kuchár – 0905483984) po splnení stanovených podmienok v zmysle TPP 701 03 – Technické a bezpečnostné podmienky na práce vykonávané v ochrannom pásme VTL plynovodu.

6. Zemné práce realizované v blízkosti plynovodu a prípojok realizovať ručne min. 1,5 m na každú stranu od plynovodu a prípojok, aby nedošlo k poškodeniu plynárenských zariadení.
7. Pri obnažení, križovaní plynovodu pred obsypom a zásypom trasy v miestach, kde sa nachádzajú naše zariadenia, je povinnosť oznámiť tieto práce SPP - Distribúcia, a.s., najmenej 3 dni vopred, aby bolo možné vykonať kontrolu plynárenského zariadenia pred zasypaním, či nedošlo k poškodeniu našich sietí. Kontroly budú zaznamenané do stavebného denníka alebo spísaný samostatný záznam.
8. Pri použití pretlaku musí byť počas zhotovenia pretlaku odkrytý plynovod tak, aby nemohlo dôjsť pri náhodnej zmene smeru pretláčania k poškodeniu plynovodu. (Opätovný zásyp musí byť vykonaný podľa bodu 7.)
9. Investor zodpovedá za škody na PZ spôsobené nesplnením vyššie uvedených povinností vrátane zodpovednosti za škodu za zemný plyn, ktorý unikol v dôsledku poškodenia PZ. V prípade poškodenia alebo poruchy na našich zariadeniach, ktoré vznikli z titulu vykonávaných prác, budú tieto na náklady investora odstránené pracovníkmi SPP - distribúcia, a.s.
10. Pri realizácii dodržať min. vzdialenosti od VTL plynovodov podľa nasledovných ustanovení:
    - v prípade kanalizácie, vodovodu a VTL plynového potrubia požadujeme dodržať vzdialenosť medzi povrchmi sieti min. 0,2 metra, pričom pri každom križovaní kanalizácie musí byť plynovod uložený do oceľovej chráničky s presahom po 3 m na každú stranu od okraja kanalizácie,
    - v súbehu vodovodu, kanalizácie a plynovodu požadujeme dodržať vzdialenosť 5 metrov medzi povrchmi sietí,
    - v prípade križovania vodovodnej prípojky a STL plynového potrubia požadujeme dodržať vzdialenosť medzi povrchmi sieti min 0,2 metra. V súbehu vodovodnej prípojky dodržať vzdialenosť 0,5 metra medzi povrchmi sietí,
    - v prípade križovania kanalizácie a STL plynovodu dodržať vzdialenosť medzi povrchmi sieti min 0,5 metra. Pri súbehu kanalizácie a plynovodu dodržať vzdialenosť min 1,0 metra medzi povrchmi sieti.

Stanovisko inšpekcie:
Požiadavky sú zapracované v podmienke č. 46. stavebného povolenia.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline, č. ORHZ-ZA1-899/2014, zo dňa 23.04.2014:
S riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOPaK, č. OU-ZA-OSZP3/Z/2014/01523/Bre, zo dňa 01.04.2014:
So stavbou súhlasí za nasledovných podmienok:

1. Pri stavebných prácach, ako aj činnostiach, ktoré súvisia so stavbou a následnou prevádzkou, nebude zasiahnuté do PR Šujské rašelinisko, nebudú tam ukladané a skladované stavebné materiály, výkopová zemina a nebudú sa na území prírodnej rezervácie otáčať, parkovať motorové vozidlá a stavebné mechanizmy.
2. V prípade, že bude potrebné zasiahnuť do brehov a koryta toku, práce budú realizované v čase mimo reprodukčných aktivít rýb (mimo mesiacov september až december).
3. Výruby krov a drevín, ktoré sú nevyhnutné a opodstatnené z dôvodu realizácie stavby, budú predmetom osobitného konania a uskutočnia sa až po vydaní stavebného povolenia, v období vegetačného pokoja (t.j. od 1. októbra do 15. marca kalendárneho roku) v mimo hniezdnom období vtáctva, z dôvodu jeho ochrany.
4. Dreviny a kroviny brehového porastu vodného toku Rajčanka, ktoré budú v brehovom poraste ponechané, ale počas stavebných prác by mohlo dôjsť k ich poškodzovaniu, budú

zabezpečované tak (oplotenie z drevených paliet, staré pneumatiky a pod,), aby nedošlo k ich mechanickému poškodeniu (napr. stavebnými mechanizmami).

5. Pri realizácii výkopových prác bude výkop zasypaný v ten istý deň ako dôjde k vyhĺbeniu výkopu (tak, aby neostala pasca cez noc). Pokiaľ nebude možné v deň realizácie výkopu tento aj zasypať, bude zabezpečené, aby do priestoru výkopu nemohli preniknúť živočíchy, vrátane živočíchov veľkosti drobných zemných cicavcov, obojživelníkov, resp. plazov. V prípade, že napriek preventívnym opatreniam proti uviaznutiu živočíchov v priestoroch výkopov dôjde k uviaznutiu takéhoto živočícha, bude tento z výkopu šetrne odobratý a vypustený do prírody (v prípade potreby stavebník zabezpečí odbornú asistenciu Správy NP Malá Fatra).
6. Stavebník bude viesť stavebný denník. V prípade poškodenia predmetu ochrany územia PR Šujské rašelinisko, ktoré je zároveň územím európskeho významu, bude stavebný denník poskytnutý k nahliadnutiu za účelom kontroly vykonania stavebných postupov pri realizovaní vyššie uvedenej investičnej akcie.
7. Stavebník vykoná opatrenia, aby nedošlo k narušeniu vodného režimu a výšky podzemnej vody v chránenom území, aby nedošlo ku kontaminácií povrchových a spodných vôd chráneného územia, ako aj vodného toku Rajčanka, a zároveň aby v prípade intenzívnych zrážok nedošlo k vyliatiu odpadových vôd zo skládky odpadov a z vybudovanej kanalizácie do územia PR Šujské rašelinisko a vodného toku Rajčanka.
8. Pri porušení pôdneho krytu stavebnou činnosťou ako aj sprievodnými aktivitami investor zabezpečí, aby nedochádzalo k nadmernému rozširovaniu nepôvodných nitrofilných a ruderálnych druhov rastlín. Taktiež bude zabezpečené na náklady investora odstraňovanie týchto nepôvodných druhov, ktoré sa samovoľne šíria a vytláčajú pôvodné druhy z ich prirodzených biotopov a znižujú biologickú rozmanitosť – invazívne druhy (§ 7 zákona).

Nakoľko predmetná činnosť bude vykonávaná v prvom a treťom stupni ochrany v zmysle zákona, odporúčame plánované činnosti konzultovať s Okresným úradom Žilina, odborom starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP kraja, ktorý Vás usmerní vo veciach, na ktoré činnosti realizované v treťom stupni ochrany sa vyžaduje súhlas príslušného orgánu ochrany prírody a krajiny, a taktiež ktoré činnosti sú na tomto území zakázané v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny.

Stanovisko inšpekcie:

Požiadavky sú zapracované v podmienke č. 47. stavebného povolenia.

Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, č. OÚ-ZA-OCDPK-D/2013/00643/2/AND, zo dňa 21.10.2013:

- Pred vydaním stavebného povolenia je potrebné požiadať tunajší úrad o vydanie záväzného stanoviska pre povolenie výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme cesty I/64.

Stanovisko inšpekcie:

Požiadavka je zapracovaná v podmienke č. 48. stavebného povolenia.

SEVAK, a.s., Žilina, č. 11720/2013/DJu, zo dňa 12.7.2013:

Dávame súhlasné záväzne stanovisko pri dodržaní nasledovných pripomienok:

1. Pred zahájením zemných prác, stavebník požiada o vytýčenie podzemných vedení, ktoré sa nachádzajú v záujmovom území a zabezpečí, aby pri realizácii KP bola dodržaná STN 73 6005 pri súbehu a križovaní KP s ostatnými vedeniami.
2. Výtlačné potrubie KP HDPE D90x5,4 bude križovať pri toku Rajčanka verejný vodovod PVC DN100 s hydrantom. Toto potrubie je potrebné vytýčiť (Ing. Hičko), zakresliť do situácie, pozdĺžneho profilu a rešpektovať. Výkop v mieste križovania prevádzať ručne.
3. V PSP zjednotiť dimenzie výtlačného a gravitačného potrubia v situácii, pozdĺžnom profile a tech. správe.

4. S napojením odvodňovacieho potrubia priesakových kvapalín gravitačným potrubím PVC DN 150 do hornej tretiny potrubia verejnej kanalizácie (VK) PVC DN 300 v obci Šuja pri št. ceste Žilina- Prievidza súhlasíme, vodotesnou odbočkou IN-SITU 300/150 podľa predloženej PD.
5. Určenie kvality vypúšťaných priesakových kvapalín z odobratej vzorky bude vzorkovacím ventilom za meradlom. Meranie bude magneticko induktívnym prietokomerom M1500 DN65 so snímačom. Miesto plnenia a merania bude v armatúrnej šachte AŠ2, čo bude uvedené aj v zmluve o odvádzaní odpadových vôd. V zmluve budú uvedené aj najvyššie prípustné miery znečistenia odpadových vôd v zmysle vyhlášky č. 55/2004 Z.z., kde sú v prílohe č. 3 uvedené koncentračné limity. Limity budú stanovené s ohľadom na zaťaženie ČOV Rajec. Rozbory kvality odpadových vôd prevádzať 1xQ za účasti pracovníka SEVAK a.s. Navrhovaný indukčný prietokomer si zabezpečí a bude prevádzkovať producent odpadových vôd.
6. Doplniť do výkresu AŠ2 za meradlo osadenia vzorkovacieho ventilu.
7. Odsúhlasujeme čerpané množstvo do verejnej kanalizácie 5 l/s.
8 AŠ3 vyznačiť v teréne smerovými stĺpikmi. Výšku poklopu na šachte zdvihnúť max 15 cm od terénu, aby nedošlo pri št. ceste k poškodeniu AŠ.
9. Samotné napojenie KP na verejnú kanalizáciu PVC DN 300 je podmienené vybavením žiadosti o zriadenie kanalizačnej prípojky a podpisom zmluvy na odvedenie splaškových odpadových vôd. Tlačivo a potrebné informácie pre zriadenie KP poskytne príslušný zamestnanec SEVAK a.s., na zákazníckom centre.
10. Zaústenie kanalizačnej prípojky do verejnej kanalizácie vykonajú pracovníci našej spoločnosti z materiálov používaných v podmienkach našej spoločnosti. Akýkoľvek cudzí zásah do našich vedení je možný iba so súhlasom a pod dohľadom našej spoločnosti.
11. Pred zásypom splaškovej kanalizačnej prípojky požadujeme prizvať nášho pracovníka ku kontrole stavu vykonaných prác (lôžko, obsyp), umiestnenia šachty AŠ2 a AŠ3 a ku skúške vodotesnosti. Celá kanalizačná prípojka musí byť vybudovaná ako vodotesná.
12. Opravy a údržbu celej kanalizačnej prípojky ako aj ČS, ktorá je súčasťou KP si bude prevádzkovať investor stavby v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách § 4 odsek 8 na vlastné náklady.

Stanovisko inšpekcie:
Požiadavka je zapracovaná v podmienke č. 49. stavebného povolenia.

SEPS a.s., Bratislava, č. PS/2013/015148, zo dňa 08.10.2013:
- Nemáme pripomienky.

Slovenská správa ciest, IVaSC, Žilina, č. 7267/2013/6470/32723, zo dňa 17.9.2013
Súhlasí s realizáciou stavby podľa predloženej PD pri splnení nasledovných podmienok:
1. Z dôvodu, že trasa umiestnenia odvodňovacieho potrubia sa dotýka ochranného pásma cesty I/64, ktoré je pri cestách I. triedy 50 m od osi priľahlého jazdného pruhu, je nutné požiadať príslušný cestný správny orgán o povolenie výnimky zo zákazu alebo obmedzenia činnosti v cestnom ochrannom pásme.
2. V mieste umiestnenia odvodňovacieho potrubia v krajnici cesty I/64 pred obcou Šuja, nesmie dôjsť k poškodeniu spevnenej časti krajnice cesty a rozkopaný cestný svah musí byť ihneď po uložení potrubia zasypaný a uvedený do pôvodného stavu. V prípade porušenia stability cesty I/64 v tomto mieste, je investor stavby povinný zabezpečiť okamžité odstránenie závady.
3. Realizáciou stavby nesmie dôjsť k porušeniu odtokového systému cesty I/64.
4. Pri stavebných prácach nebude výkopový materiál ukladaný na krajnicu cesty I/64, v prípade znečistenia cesty, je investor stavby povinný toto odstrániť na vlastné náklady.
5. V prípade investičných zámerov alebo rekonštrukcie cesty I/64, je budúci majiteľ stavby

povinný svoju stavbu premiestniť alebo odstrániť v termíne určenom majetkovým správcom cesty I/64.

6. Pred začiatkom prác, ktoré budú vykonávané v blízkosti cesty I/64, je žiadateľ povinný toto oznámiť 3 dni vopred zástupcovi majetkového správcu cesty I/64, tel. 0903892107.
7. V prípade, že stavebnými prácami dôjde k obmedzeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, je žiadateľ povinný zabezpečiť v dotknutom úseku cesty I/64 osadenie prenosného dopravného značenia podľa vopred schváleného projektu na OR PZ ODI v Žiline.
8. Toto stanovisko nenahrádza rozhodnutie cestného správneho orgánu, o ktoré je nutné požiadať Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Žiline.

Stanovisko inšpekcie:
Požiadavka je zapracovaná v podmienke č. 50. stavebného povolenia.

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline, ODI, č. ORPZ-ZA-ODII-38-245/2013, zo dňa 23.09.2013:

- Pred realizáciou stavebných prác žiadame predložiť na odsúhlasenie aktualizovaný návrh prenosného značenia.

Stanovisko inšpekcie:
Požiadavka je zapracovaná v podmienke č. 51. stavebného povolenia.

Krajský pamiatkový úrad Žilina, č. KPUZA-2013/12693-2/49232/VLA, zo dňa 02.08.2013:

1. Termín zahájenia výkopových prác súvisiacich s predmetnou stavbou písomne ohlásiť najmenej s týždenným predstihom KPÚ Žilina vzhľadom k tomu, že nie je možné vylúčiť narušenie doposiaľ nepreskúmanej archeologickej lokality.
2. Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 stavebného zákona, v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca, alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ihneď ohlásiť nález KPÚ Žilina. Nález musí ponechať bez zmeny až do obhliadky KPÚ alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou. Do obhliadky KPÚ je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s KPÚ. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislosti iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.
3. KPÚ Žilina vykoná odborný dohľad formou obhliadky výkopov stavby v období od zahájenia zemných prác až po jej ukončenie. Ak počas obhliadky dôjde k archeologickým nálezom, určí podľa § 127 ods. 1 a 2 stavebného zákona príslušný stavebný úrad po dohode s KPÚ podmienky zabezpečenia archeologických nálezov.

Stanovisko inšpekcie:
Požiadavka je zapracovaná v podmienke č. 52. stavebného povolenia.

AGROREGIÓN, a.s., Rajec, zo dňa 04.10.2013:
Na parcele 2056./1 a 2056/2 v k.ú. Šuja nie sú vedené hydromelioracie.

Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred, Banská Bystrica, č. ASMdpS-1-750/2013, zo dňa 02.10.2013:

- nemá pripomienky.

Okresný úrad Žilina, pozemkový a lesný odbor, č. OU-ZA-PLO 2013/00594-2, zo dňa 10.12.2013:

- nemá pripomienky.

Obvodný úrad ŽP Žilina, úsek štátnej správy OH, č. 1900/2013/311/Deb, zo dňa 18.07.2013:

1. Odpady vyprodukované počas stavby, dodávateľ stavby odovzdá oprávnenému subjektu alebo zabezpečí ich zhodnotenie alebo zneškodnenie vo vhodnom zariadení alebo na povolenej skládke odpadov, pričom prednosť má odovzdanie odpadov na využitie.
2. Pri nakladaní s odpadmi zaradenými do kategórie N – nebezpečný odpad (NO), (množstvo viac ako 100 kg/rok), požiada pôvodca NO tunajší úrad o udelenie súhlasu na nakladanie s týmito odpadmi v zmysle § 7 ods. 1 písm. g) zákona odpadoch.

Stanovisko inšpekcie:
Požiadavka je zapracovaná v podmienke č. 53. stavebného povolenia.

ORANGE SLOVENSKO a.s., údržbové centrum Banská Bystrica, č. BB-1899/2013, zo dňa 16.10.2013:

- V záujmovom území sa nenachádzajú PTZ Orange.

Slovak Telekom, a.s. Bratislava, č. 13-26860835, zo dňa 01.07.2013:

- Žiadame dodržať priestorové normy vzdialenosti inžinierskych sieti od telekom. káblov ST, a.s.
- Žiadateľ je pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
  - pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
  - preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené,
  - upozornenie zamestnancov, vykonávajúcich zemné práce, na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu,
  - upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia, aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu a poškodeniu,
  - zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním),
  - bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na tel. číslo 12129,
  - overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia zariadenia bez nášho vedomia),
  - v prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia (www.telekom.sk),
  - v prípade premiestnenia telekomunikačného vedenia je potrebné vypracovať projektovú dokumentáciu. Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii je potrebné podať osobitne (www.telekom.sk).
- Podmienky ochrany TKZ budú doplnené pri vytýčení, ktoré požadujeme objednať na tel: Rastislav Kubík 0902719389.
- V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť. Alebo znížiť krytie káblov je toto možné vykonať len so súhlasom správcu siete.
- V textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka ST o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.

Stanovisko inšpekcie:

Požiadavka je zapracovaná v podmienke č. 54. stavebného povolenia.

Podmienky územného rozhodnutia pre stavbu:
Pre stavbu bolo vydané územné rozhodnutie rozhodnutím Mesta Rajec č.j. 01/2216/2013/UR/03-Ja, zo dňa 28.02.2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 31.03.2014.
Stanovisko inšpekcie:
So žiadosťou o stavebné povolenie bolo predložené záväzné stanovisko miestne príslušného stavebného úradu, zo dňa 07.04.2014, kde je uvedené, že na základe predloženej projektovej dokumentácie ku stavebnému povoleniu súhlasí s vydaním stavebného povolenia.

Vysporiadanie sa s pripomienkami k žiadosti obsiahnutých vo vyjadreniach podaných podľa § 12 zákona o IPKZ:

V stanovenej lehote na vyjadrenie boli inšpekcii doručené stanoviská:

Obec Šuja, č. 227/2014, zo dňa 11.06.2014:
S realizáciou súhlasí za podmienok:
- pred začatím prác je potrebné požiadať obec o vydanie rozkopového povolenia, v ktorom bude riešená spätná úprava obecných komunikácií a verejných priestranstiev v katastrálnom území Šuja,
- pred zahájením zemných prác je potrebné požiadať o vydanie povolenia na výrub drevín a krovín, ak bude výrub potrebný.

Stanovisko inšpekcie:
Požiadavka je zapracovaná v podmienke č. 44. stavebného povolenia.

Slovenský pozemkový fond, GR, Bratislava, č. DE/2014/23435, zo dňa 12.05.2014:
S realizáciou súhlasí za podmienok:
- na dotknutých pozemkoch SPF (KNC 2732, k.ú. Rajec, 500/3, k.ú. Šuja, 1569, k.ú. Rajecká Lesná) bude najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia zriadené vecné bremeno, ktoré bude zapísané v príslušnom katastri nehnuteľnosti a to odplatne v prospech SPF. Súčasťou zmluvy o zriadení vecného bremena bude na náklady stavebníka vyhotovený geometrický plán podľa skutočného vedenia a uloženia stavby.
- K realizácii stavby je potrebné doložiť vyjadrenia prípadného užívateľa pozemkov SPF.
- Po dokončení stavby budú pozemky SPF dané do pôvodného stavu tak, aby mohli byť využívané na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady.
- Stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a žiadateľom, na základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný dotknuté pozemky SPF previesť na žiadateľa, zároveň žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní s dotknutými pozemkami SPF.
- Všetky náklady, ktoré žiadateľ v súvislosti s konaním vynaloží, sú jeho vlastnými nákladovými položkami.

Stanovisko inšpekcie:
Prevádzkovateľ predložil vyjadrenie spoločnosti Agroregión, a.s., Rajec.
Požiadavka je zapracovaná v podmienke č. 55. stavebného povolenia.

Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Správa povodia stredného Váhu I., Nimnica, č. CZ 11007/2014, zo dňa 28.04.2014:
- V zmysle STN 75 2102 a zákona o vodách, požadujeme rešpektovať ochranné pásmo vodného toku v šírke 0,6 m od brehovej čiary toku Rajčanka a 4,0 m od vodného toku

Šuja. V ochrannom pásme nie je prípustné stavanie objektov, zmena reliéfu navážkami, výstavba súbežných inžinierskych sietí.
- Po vytýčení trasy výtlačného potrubia, prizvať správcu toku Ing. Michala Gábora, tel. 0903403220.
- Dodržať minimálne krytie chráničky v koryte toku 1,50 m.
- Na pozemky vo vlastníctve SVP š.p. požadujeme po vydaní stavebného povolenia, do kolaudačného rozhodnutia, uzatvoriť zmluvný vzťah.

Stanovisko inšpekcie:
Požiadavka je zapracovaná v podmienke č. 56. stavebného povolenia.

Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. Žilina, č. 4600006628629, zo dňa 07.05.2014:
- V predmetnej lokalite Rajec-Šuja a v jej bezprostrednej blízkosti sa nachádzajú podzemné a nadzemné vedenia VN/NN, podperné body, trafostanice v majetku a správe SSE-D, a.s. Zakreslenú orientačnú trasu našich vedení Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia (červenou prerušovanou VN vedenia 22 kV vzdušné, červenou plnou VN vedenia 22 kV podzemné, zelenou prerušovanou NN vedenia vzdušné, zelenou plnou NN vedenia podzemné). Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných nosriem STN (VN vzdušné vedenie 22 kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, NN vzdušné vedenie od krajného vodiča na každú stranu 1 meter, VN a NN podzemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter). Pri realizácii výkopových prác žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.
- Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektro energetických zariadení, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je potrebné bezpodmienečne predjednať postup prác na príslušnom pracovisku Technická PaR prác VN a NN.
- Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.
- Platnosť tohto vyjadrenia je obmedzená na 12 mesiacov odo dňa vystavenia. Pri ďalších žiadostiach k predmetnej veci Vás prosíme uvádzať našu značku, resp. fotokópiu tohto vyjadrenia.

Stanovisko inšpekcie:
Požiadavka je zapracovaná v podmienke č. 57. stavebného povolenia.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Žilina, č. A/2014/01364/HŽPZ, zo dňa 21.05.2014:
Súhlasí bez pripomienok.

Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Piešťany, č.CZ12872/11811/230/2014, zo dňa 22.05.2014:
Nemá pripomienky.

Krajský pamiatkový úrad Žilina, č. KPUZA-2014/5834-3/30793/VLA, zo dňa 20.05.2014:
Žiada dodržať podmienky záväzného stanoviska KPÚ Žilina č. KPUZA 2013/12693-2/49232/VLA, zo dňa 02.08.2013 podľa § 30 ods. 4 a § 41 ods.4 zákona č 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.
Stanovisko inšpekcie:
Požiadavka je zapracovaná v podmienke č. 52. stavebného povolenia.

SPP-distribúcia a.s., Žilina, č. TD/683/ZA/Ki/2014, zo dňa 19.05.2014

- V časti záujmového územia prechádza cez parcelu č. 2729/1 k.ú. Rajec VTL plynovod DN 80 PN 6,3 MPa a STL plynovod, pre ktorý platí ochranné a bezpečnostné pásmo v zmysle energetického zákona č. 251/2012 Z.z. § 79 a § 80.
- Ochranné pásmo VTL plynovod DN 80 PN 6,3 MPa v zmysle energetického zákona č. 251/2012 Z.z. § 79 je 4 m na každú stranu od osi plynovodu. Akékoľvek zemné práce realizované v ochrannom pásme VTL plynovodu môžu byť vykonávané len na základe „Povolenia na činnosť v ochrannom pásme VTL plynovodu". Povolenie vystaví technik TC Žilina)Ing. Kuchár – 041/56265136) po splnení stanovených podmienok v zmysle TPP 701 03 – Technické a bezpečnostné podmienky na práce vykonávané v ochrannom pásme VTL plynovodu.
- Bezpečnostné pásmo v zmysle energetického zákona č. 251/2012 Z.z. § 80 pre VTL plynovod DN 80 PN 6,3 MPa je energetickým zákonom stanovené na 50 metrov na každú stranu od osi plynovodu. Toto pásmo je energetickým zákonom zriadené na ochranu života, zdravia a majetku osôb a na zmienenie dôsledkov v prípade havárie alebo poruchy na plynárenskom zariadení a nie je možné v ňom umiestňovať stavebné objekty s výnimkou líniových stavieb.
- Požadujeme v prípade vykonávania prác pri ktorých dôjde ku kolízii s plynárenskými zariadeniami dodržať STN 386410, 736005, zákona 251/2012 Z.z. a projektovú dokumentáciu pred realizáciou zaslať na vyjadrenie.

Stanovisko inšpekcie:
Požiadavka je zapracovaná v podmienke č. 58. stavebného povolenia.

Súčasťou integrovaného konania bolo :

v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- konanie o povolenie na uskutočnenie vodnej stavby podľa § 3 ods.3 písm. b)2. zákona o IPKZ, v súlade s § 26 ods. 1 vodného zákona,
- konanie o udelenie súhlasu na uskutočnenie stavby (vo vodách a na pobrežných pozemkoch) podľa § 3 ods.3 písm. b)3. zákona o IPKZ, v súlade s § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona,

v oblasti stavebného konania:

- vydanie stavebného povolenia pre stavbu „Skládka odpadov Rajec – Šuja odvodnenie skládky PDO" podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona.

Vlastníctvo stavebných pozemkov parcelné číslo KNE 2056/1, 2056/2, v k.ú. Šuja bolo preukázané listami vlastníctva č. 1027 zo dňa 10.09.2013 a 446, zo dňa 11.09.2013, podľa ktorých je vlastníctvo stavebných pozemkov neusporiadané. Stavebník má uzatvorené s vlastníkmi pozemkov zmluvy o zriadení vecného bremena, ktoré ho oprávňujú na realizáciu stavby.

Vlastníctvo stavebného pozemku parcelné číslo KNC 2731/1, v k.ú. Rajec bolo preukázané listom vlastníctva č. 1850, zo dňa 10.09.2013, podľa ktorého je vlastníctvo stavebných pozemkov neusporiadané. Stavebník má uzatvorenú s vlastníkom pozemkov zmluvu, ktorá ho oprávňuje na realizáciu stavby.

Vlastníctvo stavebných pozemkov parcelné číslo KNE 502/2, 500/9, v k.ú. Rajecká Lesná, KNC 2732, 2729/1, v k.ú. Rajec a KNE 2160/2, v k.ú. Šuja bolo preukázané listami vlastníctva č. 1391, zo dňa 07.03.2014 a č. 844, zo dňa 10.09.2013, podľa ktorých je vlastníctvo stavebných pozemkov neusporiadané. Stavebník predložil súhlas Slovenského pozemkového fondu, GR Búdkova 36, 817 15 Bratislava, ktorý ho oprávňuje na realizáciu

stavby na pozemkoch SPF.

Vlastníctvo stavebného pozemku parcelné číslo KNE 2162/3, v k.ú. Šuja bolo preukázané listom vlastníctva č. 1066, zo dňa 10.09.2013, podľa ktorého je vlastníctvo stavebného pozemku neusporiadané. Stavebník predložil súhlas Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., ktorý ho oprávňuje na realizáciu stavby na pozemkoch SVP.

Vlastníctvo stavebného pozemku parcelné číslo KNC 2171, v k.ú. Šuja bolo preukázané listom vlastníctva č. 991, zo dňa 11.09.2013, podľa ktorého je vlastníctvo stavebného pozemku neusporiadané. Stavebník predložil súhlas Obce Šuja, ktorý ho oprávňuje na realizáciu stavby na pozemkoch obce.

Vlastníctvo stavebných pozemkov parcelné číslo KNC 2672/28 a 2672/29, v k.ú. Rajec bolo preukázané listom vlastníctva č. 1500, zo dňa 10.09.2013, podľa ktorého je vlastníctvo stavebných pozemkov neusporiadané. Stavebník predložil súhlas Mesta Rajec, ktorý ho oprávňuje na realizáciu stavby na pozemkoch mesta.

Vlastníci susedných pozemkov boli upovedomení o začatí konania verejnou vyhláškou.

Navrhované riešenie stavby vypracoval PROZIS spol. s r.o., Závodská cesta 4, 010 01 Žilina, zodpovedný projektant Ing. Tibor Búzik, autorizovaný stavebný inžinier, číslo osvedčenia 1547*Z*A2 v marci 2014 a spĺňa nároky kladené na ochranu životného prostredia, menovite ochrany vôd a odpadového hospodárstva.

Povoľovaná stavba technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Predmetná stavba bude mať vplyv na ochranu záujmov spoločnosti z hľadiska životného prostredia, preto sú v povolení uvedené podmienky na zabezpečenie ochrany životného prostredia, ako celku. Určené sú aj podmienky pre uskutočnenie stavby z hľadiska bezpečnosti práce, ktoré je potrebné vziať do úvahy počas jej realizácie.

Inšpekcia na základe vykonaného konania o zmene integrovaného povolenia č. 1746/770090103/282-Chy, zo dňa 28.06.2004, ktorej súčasťou bolo aj stavebné konanie, preskúmala žiadosť v zmysle zákona o IPKZ, vodného zákona a hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 stavebného zákona a zistila, že uskutočnením predmetnej stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane nie sú obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Stavba „Skládka odpadov Rajec – Šuja odvodnenie skládky PDO“ sa bude realizovať medzi jestvujúcim areálom prevádzky „Skládka odpadov Rajec – Šuja“ a napojením na verejnú kanalizáciu s vyústením do ČOV Rajec.

V priebehu konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia na stavbu „Skládka odpadov Rajec – Šuja odvodnenie skládky PDO“.

Inšpekcia v priebehu správneho konania zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, vodného zákona, podľa stavebného zákona a podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Legionárska 5, 012 05 Žilina odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia
ŽILINA

Ing. Mariana Martinková
riaditeľka

Doručuje sa:

Doručuje sa:

1. Skládka odpadov Rajeckého regiónu, združenie, Námestie SNP 18/18, 015 01 Rajec
2. Mesto Rajec, Primátor mesta, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec
3. Obec Rajecká Lesná, Starosta obce, Rajecká Lesná č. 82, 013 15 Rajecká Lesná
4. Obec Šuja, Starosta obce, Šuja č. 1, 015 01 Rajec
5. DOLKAM Šuja a.s., 015 01 Šuja
6. SPF, Búdkova 36, 817 47 Bratislava 11
7. SVP š.p., OZ Povodie Váhu Piešťany, Nábrežie I. Krasku 834/4, 921 80 Piešťany
8. Darina Škorvánková, Lipová 157/4, 015 01 Rajec
9. Ivan Toman, Kvetná 600/22, 013 13 Rajecké Teplice
10. Viera Mišúnová, Limbová 11, 010 01 Žilina
11. Prozis spol. s r.o., Závodská cesta 4, 010 01 Žilina, Ing. Tibor Búzik

Po nadobudnutí právoplatnosti:

12. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, M. R. Štefánika 1, 010 01 Žilina - štátna vodná správa
13. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, M. R. Štefánika 1, 010 01 Žilina - štátna správa v odpadovom hospodárstve
14. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, M. R. Štefánika 1, 010 01 Žilina - štátna správa ochrany prírody a krajiny
15. Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Predmestská 1613, 010 01 Žilina
16. Sevak, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
17. Slovenská správa ciest, IV a SC, Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina
18. ORPZ v Žiline, okresný dopravný inšpektorát, Veľká Okružná 31, 010 75 Žilina
19. Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina
20. Agroregión, a.s., Hollého 203/50, 015 26 Rajec
21. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred, ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica
22. SPP-distribúcia, a.s. Závodská cesta 26/2949, 010 22 Žilina
23. Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
24. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline, Námestie požiarníkov 1, 010 01 Žilina
25. spis

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky v zmysle § 26 ods.2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce alebo iným spôsobom v mieste obvyklým.

Vyvesené dňa 14.7.2014

Zvesené dňa 31.7.2014

MESTO RAJEC
Nám. SNP 2/2
015 01 RAJEC

.....

odtlačok pečiatky, podpis