

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

MŠ MUDROCHOVA - STAVEBNÉ ÚPRAVY VSTUPU DO VÝCHODNÉHO PAVILÓNU

Objekt:

1 - Zadanie

JKSO:

Miesto: Rajec

KS:

Dátum: 05.06.2024

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Torvik, s.r.o.

IČO:

48053546

IČ DPH:

SK2120003600

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	31 241,93
Ostatné náklady	1 959,19
Cena bez DPH	33 201,12

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	33 201,12	20,00%	6 640,22

Cena s DPH v **EUR** **39 841,34**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

MŠ MUDROCHOVA - STAVEBNÉ ÚPRAVY VSTUPU DO VÝCHODNÉHO PAVILÓNU

Objekt:

1 - Zadanie

Miesto: Rajec

Dátum: 05.06.2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Torvik, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 31 241,93

HSV - Práce a dodávky HSV 14 852,16

1 - Zemné práce 3 292,14

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie 1 635,22

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 6 212,10

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 433,89

99 - Presun hmôt HSV 2 278,82

PSV - Práce a dodávky PSV 16 035,62

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 170,59

712 - Izolácie striech, povlakové krytiny 292,31

713 - Izolácie tepelné 1 725,73

762 - Konštrukcie tesárske 401,11

764 - Konštrukcie klampiarske 825,40

766 - Konštrukcie stolárske 455,08

767 - Konštrukcie doplnkové kovové 9 656,29

771 - Podlahy z dlaždíc 2 509,11

M - Práce a dodávky M 354,15

43-M - Montáž oceľových konštrukcií 354,15

2) Ostatné náklady 1 959,19

GZS 670,12

Vplyv prostredia 698,04

Kompletačná činnosť 591,03

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 33 201,12

ROZPOČET

Stavba:

MŠ MUDROCHOVA - STAVEBNÉ ÚPRAVY VSTUPU DO VÝCHODNÉHO PAVILÓNU

Objekt:

1 - Zadanie

Miesto: Rajec

Dátum: 05.06.2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Torvik, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

31 241,933

D HSV Práce a dodávky HSV 14 852,164

D 1 Zemné práce 3 292,143

1	K	113106121.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	5,200	3,129	16,271
2	K	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	24,280	5,422	131,646
3	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	19,546	56,240	1 099,267
4	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	19,546	5,143	100,525
5	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	234,552	0,518	121,498
6	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	35,183	30,000	1 055,490
7	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	19,546	4,707	92,003
8	M	583310003800.S	Štrkopiesok frakcia 16-32 mm	t	35,183	19,198	675,443

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 1 635,216

9	K	311275021.S	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic hladkých pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 250 mm	m3	4,563	251,926	1 149,538
10	K	317161132.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 125 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1200 mm	ks	2,000	25,799	51,598
11	K	342272041.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 125 mm	m2	11,434	37,964	434,080

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 6 212,102

12	K	612460361.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 5 mm	m2	32,985	7,936	261,769
13	K	621481119.S	Potiahnutie vonkajších podhládov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	12,140	10,368	125,868
14	K	622461032.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztieraná, hr. 1,5 mm	m2	40,960	16,948	694,190
15	K	622467381	Vonkajšia omietka stien soklová CEMIX, strojné miešanie, ručné nanášanie, ozn. 132, hr. 20 mm	m2	3,278	26,800	87,850
16	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	35,133	9,889	347,430
17	K	625250710.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy	m2	28,820	66,670	1 921,429
18	K	625254011.S	Zateplenie stropov bez výstužnej vrstvy z minerálnej vlny hr. 40 mm, lepené	m2	12,140	29,555	358,798
19	K	625254011.S1	Zateplenie stropov bez výstužnej vrstvy z minerálnej vlny hr. 30 mm, lepené - bočná izolácia striešky	m2	3,035	35,000	106,225
20	K	631312521.S	Mazanina z betónu prostého (m2) hladená dreveným hladidlom, betón tr. C 12/15 hr. 60 mm	m2	37,340	19,790	738,959
21	K	631319151.S	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 50-80 mm	m3	1,867	60,684	113,297
22	K	631319171.S	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm	m3	1,867	18,447	34,441
23	K	631362422.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	37,340	4,574	170,793

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	632451632	Oprava a vyrovnanie konštrukcie vyrovnávacou maltou PCI Pericret hr. 10 mm	m2	17,870	32,580	582,205
25	K	642942111.S	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	2,000	63,944	127,888
26	M	553310001700.S	Zárubňa kovová šxv 300-1195x500-1970 a 2100 mm, jednodielna zamurovacia	ks	2,000	206,012	412,024
27	K	648991111.S	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. do 200 mm	m	7,770	7,310	56,799
28	M	611560000100	Parapetná doska plastová	m	7,770	9,284	72,137

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 433,887

29	K	938902051	Očistenie povrchu betónových konštrukcií otryskaním - pod izoláciu	m2	17,870	8,672	154,969
30	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	42,300	3,180	134,514
31	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	42,300	2,080	87,984
32	K	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, - 0,06500t	m2	39,830	4,999	199,110
33	K	968071125.S	Vývesenie kovového dverného krídla do suti plochy do 2 m2	ks	4,000	1,232	4,928
34	K	968072641	Vybúranie kovových stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02500t	m2	35,300	6,584	232,415
35	K	976083141	Vybúranie nožového škrabáka, stúpacieho železa, komínovej konzoly a pod. z muriva betónového, - 0,01000t	ks	2,000	4,058	8,116
36	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	6,736	16,721	112,633
37	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	94,304	0,508	47,906
38	K	979089012	Poplatok za skladovanie sute	t	6,736	67,000	451,312

D 99 Presun hmôt HSV 2 278,816

39	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	47,811	47,663	2 278,816
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

D PSV Práce a dodávky PSV 16 035,618

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 170,594

40	K	711132103.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislo, separačná fólia na sucho	m2	17,870	0,501	8,953
41	M	693110001200	Geotextília	m2	21,444	1,750	37,527
42	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	17,870	4,531	80,969
43	M	283230002700	Nopová fólia	m2	20,551	1,889	38,821
44	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	1,663	2,600	4,324

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 292,314

45	K	712370060.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou celoplošne lepenou so zvarovaním spoju	m2	12,140	11,453	139,039
46	M	283220002000.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech	m2	13,961	10,488	146,423
47	K	998712201.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	2,855	2,400	6,852

D 713 Izolácie tepelné 1 725,732

48	K	713122121	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	34,780	3,251	113,070
49	M	283760001600	Doska EPS Neofoor 150 hr. 40 mm, sivý penový polystyrén pre zateplenie podláh, ISOVER	m2	70,951	6,142	435,781
50	K	713132211	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps celoplošným prílepením	m2	20,759	6,051	125,613
51	M	283750001300.S	Doska XPS hr. 150 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	21,174	36,486	772,555
52	K	713141160	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z minerálnej vlny v jednej vrstve	m2	10,076	2,512	25,311
53	M	631440002700	Spádové dosky z minerálnej izolácie, hr. 60 mm	m2	10,278	22,500	231,255
54	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	17,036	1,300	22,147

D 762 Konštrukcie tesárske 401,106

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
55	K	762421313.S	Obloženie stropov alebo strešných podhladov z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 18 mm	m2	10,076	18,809	189,519
56	K	762810024.S	Záklap stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na pero a drážku hr. dosky 18 mm	m2	10,076	19,285	194,316
57	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	3,838	4,500	17,271

D 764 Konštrukcie klampiarske 825,403

58	K	764171231	Lišta pre ukončenie fólie na stene z poplastovaného plechu	m	3,320	10,790	35,823
59	K	764171441	Úžľabie z poplastovaného plechu	m	3,320	19,325	64,159
60	K	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	12,145	1,732	21,035
61	K	764711113	Oplechovanie parapetov r.š. 200 mm	m	7,770	17,149	133,248
62	K	764721112	Oplechovanie ríms z plechu poplastovaného rš. 150 mm	m	4,880	14,059	68,608
63	K	764731114	Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek, rš. 400 mm	m	12,140	28,222	342,615
64	K	764761121	Žľab pododkvapový polkruhový 50 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov z poplastovaného plechu	m	3,750	38,646	144,923
65	K	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	8,104	1,850	14,992

D 766 Konštrukcie stolárske 455,075

66	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	2,000	26,293	52,586
67	M	611610000400	<i>Dvere vnútorné jednokrídlové, vxš 2000x800 mm, vrátane kovania a príslušenstva</i>	ks	2,000	200,000	400,000
68	K	998766201.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	4,526	0,550	2,489

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 9 656,289

69	K	767612100.S	Montáž okien hliníkových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová), vrátane montáže vonkajších a vnútorných parapetných dosiek	m	18,140	25,237	457,799
70	M	283290006100.S	<i>Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z exteriéru</i>	m	18,140	3,140	56,960
71	M	283290006200.S	<i>Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z interiéru</i>	m	18,140	1,980	35,917
72	M	553410009O1	<i>Okno hliníkové, vxš 605x3930 mm izolačné trojsklo, vrátane vonkajšej a vnútornej parapetnej dosky</i>	ks	2,000	1 450,000	2 900,000
73	K	767646520.S	Montáž dverí kovových - hliníkových, vchodových, 1 m obvodu dverí, s paropriepustnými páskami	m	18,168	32,000	581,376
74	M	611610005D1	<i>Dvere hliníkové presklené vchodové dvojkridlové s horným oknom, vxš (2212+558)x1772 mm, vrátane príslušenstva, vrátane zárubne, vrátane spoja na napojenie dverí D2</i>	ks	1,000	2 750,000	2 750,000
75	M	611610005D2	<i>Dvere hliníkové presklené vchodové dvojkridlové s horným oknom, vxš (2212+558)x1772 mm, vrátane príslušenstva, vrátane zárubne</i>	ks	1,000	2 750,000	2 750,000
76	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	65,388	1,900	124,237

D 771 Podlahy z dlaždíc 2 509,105

77	K	771275307	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	1,792	30,503	54,661
78	K	771411004	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 300 x 80 mm	m	45,860	3,567	163,583
79	K	771576109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	37,340	29,819	1 113,441
80	M	597740001600	<i>Keramická protišmyková dlažba</i>	m2	43,656	25,000	1 091,400
81	K	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	24,231	3,550	86,020

D M Práce a dodávky M 354,151

D 43-M Montáž oceľových konštrukcií 354,151

82	K	430861001	Montáž rôznych dielov OK - prvá cenová krivka do 300 kg vrátane	kg	103,260	0,936	96,651
83	M	553850000200	<i>Prvky pre oceľovú nosnú konštrukciu - stĺpy, väzники prierez do 100-300 mm, vrátane povrchovej úpravy</i>	t	0,103	2 500,000	257,500