

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 0517  
Stavba: Chodník - cintorín Rajec

JKSO:  
Miesto: Rajec

KS:  
Dátum: 17.7.2024

Objednávateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ: SLG STAV, spol. s.r.o.

IČO: 52 220 729  
IČ DPH: SK2120959456

Projektant:

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 27 850,16

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
DPH znížená	20,00%	27 850,16	5 570,03

Cena s DPH v EUR 33 420,19

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dá

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0517

**Stavba:** Chodník - cintorín Rajec

Miesto: Rajec

Dátum: 17.07.2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: SLG STAV, spol. s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>27 850,16</b>	<b>33 420,19</b>
01	Chodník a päťka v urnovej časti cintorína Rajec	10 485,02	12 582,02
02	Chodník - cintorín Rajec	17 365,14	20 838,17

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Chodník - cintorín Rajec

Objekt:

**01 - Chodník a päťka v urnovej časti cintorína Rajec**

JKSO:

Miesto: Rajec

KS:

Dátum: 17.07.2024

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SLG STAV, spol. s.r.o.

IČO:

52220729

IČ DPH:

SK2120959456

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**10 485,02**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	10 485,02	20,00%	2 097,00

**Cena s DPH**

**v EUR**

**12 582,02**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Chodník - cintorín Rajec

Objekt:

**01 - Chodník a pätka v urnovej časti cintorína Rajec**

Miesto:

Rajec

Dátum:

17.07.2024

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

SLG STAV, spol. s r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**10 485,02**

HSV - Práce a dodávky HSV

10 485,02

1 - Zemné práce

2 122,49

2 - Zakladanie

5 613,44

4 - Vodorovné konštrukcie

0,00

5 - Komunikácie

2 313,83

99 - Presun hmôt HSV

435,26

# ROZPOČET

Stavba:

Chodník - cintorín Rajec

Objekt:

**01 - Chodník a päťka v urnovej časti cintorína Rajec**

Miesto: Rajec

Dátum: 17.07.2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: SLG STAV, spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**10 485,02**

D HSV Práce a dodávky HSV 10 485,02

D 1 Zemné práce 2 122,49

1	K	121101101.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 30 m3	m3	7,200	27,27	196,34
---	---	-------------	---	----	-------	-------	--------

vv 36\*0,2 7,200

2	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	3,600	8,79	31,64
---	---	-------------	--	----	-------	------	-------

vv 36\*0,1 3,600

3	K	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	8,000	75,40	603,20
---	---	-------------	---	----	-------	-------	--------

vv 8 8,000

4	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	18,800	4,06	76,33
---	---	-------------	---	----	--------	------	-------

vv 8,0+3,6+7,2 18,800

5	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	18,800	0,88	16,54
---	---	-------------	--	----	--------	------	-------

vv 18,8 18,800

6	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	33,840	30,00	1 015,20
---	---	-------------	---	---	--------	-------	----------

vv 18,8\*1800/1000 33,840

7	K	181301103.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	36,000	4,82	173,52
---	---	-------------	---	----	--------	------	--------

8	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	36,000	0,27	9,72
---	---	-------------	--	----	--------	------	------

D 2 Zakladanie 5 613,44

9	K	275313612.S	Betón základových pätičiek, prostý tr. C 20/25	m3	8,000	131,15	1 049,20
---	---	-------------	--	----	-------	--------	----------

10	K	275351217.S	Debnenie stien základových pätičiek, zhotovenie-tradičné	m2	120,000	26,99	3 238,80
----	---	-------------	--	----	---------	-------	----------

vv 2,0\*15\*4 120,000

11	K	275351218.S	Debnenie stien základových pätičiek, odstránenie-tradičné	m2	120,000	8,85	1 062,00
----	---	-------------	---	----	---------	------	----------

12	K	275361931.S	Zhotovenie výstuže základových pätičiek zo zváraných sietí z drôtov ocelových ťahaných a KARI sietí	t	0,190	325,48	61,84
----	---	-------------	---	---	-------	--------	-------

13	M	313110006600.S	Sieť KARI akosť BSt 500M KY 51 DIN 488 rozmer siete 3x2 m, veľkosť oka 200x200 mm, drôt D 8/8 mm	m2	48,000	4,20	201,60
----	---	----------------	--	----	--------	------	--------

vv 3\*2\*8 48,000

D 4 Vodorovné konštrukcie 0,00

D 5 Komunikácie 2 313,83

14	K	211971110.S	Zhotovenie geotextílie v ryhe alebo v záreze	m2	36,000	1,66	59,76
----	---	-------------	--	----	--------	------	-------

15	M	693710000100.S	Geotextília polypropylénová netkaná 70 g/m2	m2	36,000	1,91	68,76
----	---	----------------	---	----	--------	------	-------

16	K	561121111.S	Zhotovenie podkladu s rozprestrením a zhutnením	m2	36,000	1,25	45,00
----	---	-------------	---	----	--------	------	-------

17	M	583310000900.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 4-8 mm	t	3,000	16,90	50,70
----	---	----------------	--------------------------------------	---	-------	-------	-------

18	M	583310001600.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-32 mm	t	9,600	18,20	174,72
----	---	----------------	--	---	-------	-------	--------

19	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	36,000	16,69	600,84
----	---	-------------	---	----	--------	-------	--------

20	M	592460010600.S	Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm, prírodná	m2	36,720	15,12	555,21
----	---	----------------	---	----	--------	-------	--------

vv 36\*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 36,720

21	K	596911391.S	Dopĺňovanie betónovej zámkovej dlažby hr. do 60 mm	m	30,000	4,28	128,40
----	---	-------------	--	---	--------	------	--------

22	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	60,000	7,75	465,00
----	---	-------------	---	---	--------	------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x250 mm, prírodný	ks	60,600	2,73	165,44
	VV		60*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		60,600		
	D	99	Presun hmôt HSV				435,26
24	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	43,052	10,11	435,26

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Chodník - cintorín Rajec

Objekt:

**02 - Chodník - cintorín Rajec**

JKSO:

Miesto: Rajec

KS:

Dátum: 17.07.2024

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SLG STAV, spol. s.r.o.

IČO:

52220729

IČ DPH:

SK2120959456

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**17 365,14**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	17 365,14	20,00%	3 473,03

**Cena s DPH**

**v EUR**

**20 838,17**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Chodník - cintorín Rajec

Objekt:

**02 - Chodník - cintorín Rajec**

Miesto:

Rajec

Dátum:

17.07.2024

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

SLG STAV spol. s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**17 365,14**

HSV - Práce a dodávky HSV

**17 365,14**

1 - Zemné práce

6 913,74

5 - Komunikácie

9 549,63

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

99 - Presun hmôt HSV

901,77

# ROZPOČET

Stavba:

Chodník - cintorín Rajec

Objekt:

**02 - Chodník - cintorín Rajec**

Miesto: Rajec

Dátum: 17.07.2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: SLG STAV, spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**17 365,14**

D HSV Práce a dodávky HSV

**17 365,14**

D 1 Zemné práce

**6 913,74**

1	K	121101001.S	Odstránenie ornice ručne s vodorov. premiest., na hromady do 50 m hr. do 200 mm	m3	137,000	29,28	4 011,36
2	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	13,700	8,79	120,42
VV					137*0,1		13,700
3	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	41,100	4,06	166,87
VV					13,7+27,4		41,100
4	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	41,100	0,87	35,76
5	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	73,980	30,00	2 219,40
VV					41,100*1800/1000		73,980
6	K	181301103.S	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	67,000	4,82	322,94
7	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	137,000	0,27	36,99

D 5 Komunikácie

**9 549,63**

8	K	561121111.S	Zhotovenie podkladu s rozprestrením a zhutnením	m2	137,000	1,25	171,25
9	M	583310000900.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 4-8 mm	t	12,000	16,90	202,80
10	M	583310001600.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-32 mm	t	32,000	18,20	582,40
11	K	211971110.S	Zhotovenie geotextílie v ryhe alebo v záreze	m2	137,000	1,66	227,42
12	M	693710000100.S	Geotextília polypropylénová netkaná 70 g/m2	m2	137,000	1,91	261,67
13	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	137,000	16,69	2 286,53
14	M	592460010600.S	Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm, prírodná	m2	137,000	15,12	2 071,44
15	K	596911391.S	Dopiľovanie betónovej zámkovej dlažby hr. do 60 mm	m	112,000	4,28	479,36
16	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	90,000	7,75	697,50
17	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x250 mm, prírodný	ks	90,000	2,73	245,70
18	K	916361112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	67,000	26,46	1 772,82
19	M	592170002100.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x80x250 mm	ks	67,000	8,22	550,74

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

**0,00**

D 99 Presun hmôt HSV

**901,77**

20	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	89,196	10,11	901,77
----	---	-------------	--	---	--------	-------	--------