

## ROZPOČET

Projekt: Realizácia preventívnych opatrení proti vzniku škôd spôsobených medveďom hnedým v meste Rajec

Objekt: Kontajnerové stojiská

### ZEMNÉ PRÁCE

Por.	Kód pol.	Popis položky, stav. dielu, remesla	Množ.	MJ	Jedn. cena	Spolu
1	131201101	Hĺbenie jám nezapažených v horn. tr. 3 do 100 m3	7,875	m3	31,22 €	245,85 €
2	131201109	Príplatok za lepivosť v horn. tr. 3	7,875	m3	3,41 €	26,89 €
3	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m v horn. tr. 1-4	7,875	m3	12,20 €	96,05 €
4	167101101	Nakladanie výkopu do 100 m3 v horn. tr. 1-4	7,875	m3	8,00 €	63,01 €
5	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	7,875	m3	1,46 €	11,52 €
6	181301102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	7,875	m3	18,05 €	142,14 €
I.		ZEMNÉ PRÁCE spolu:				585,46 €

### II. ZÁKLADY

Por.	Kód pol.	Popis položky, stav. dielu, remesla	Množ.	MJ	Jedn. cena	Spolu
7	271531111	Výstuž pod základy zo zemnenia - rúrkový zemnič	5	m3	92,67 €	463,35 €
8	273313711	Základové dosky z betónu prostého C 20/25	2,073	m3	243,90 €	505,61 €
9	631313166	Príplatok k betónu zákl. dosiek do 240 mm pojazd. s podsyp.	2,073	m3	48,78 €	101,12 €
10	631351211	Debnenie základ. dosiek drevenej tradičné, odstránenie	2,544	m2	14,63 €	37,23 €
11	273351217	Debnenie základ. dosiek drevenej tradičné, zriadenie	2,544	m2	29,27 €	74,46 €
12	273362021	Výstuž základ. dosiek zo zvár. sietí KARI	0,119	t	897,56 €	106,81 €
II.		ZÁKLADY spolu:				1 288,58 €

### III. OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

Por.	Kód pol.	Popis položky, stav. dielu, remesla	Množ.	MJ	Jedn. cena	Spolu
13	953946121	Kotvy chemickým patronom M 12 hl.110 mm do betónu, 23 ks/kot.	32	ks	4,88 €	156,09 €
14	936173111	Kontajnerové stojisko 5030x4040 mm, oceľová konštrukcia (oceľ. nosná konštr. žiarovo zink., opláštenie perf. plechom s povrch. úpravou, zastrešenie trapéz. plechom, posuvné dvere s bezp. západkou, solárne svietidlá so senzormi (2 ks/stoj.), info tabuľa, kompl. montáž a dodávka materiálu)	4	ks	8 292,47 €	33 169,88 €
III.		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				33 325,97 €

#### ŠET - REKAPITULÁCIA

Č.	Názov	Cena celkom bez DPH	Cena celkom bez DPH
I.	ZEMNÉ PRÁCE	585,46 €	720,11 €
II.	ZÁKLADY	1 288,58 €	1 584,95 €
III.	É KONŠTRUKCIE A	33 325,97 €	40 990,94 €
	<b>CELKOM</b>	<b>35 200,00 €</b>	<b>43 296,00 €</b>

V Kláštore pod Znievom , dňa

Vypracoval: Mgr. Erika Cintulová

f

Schválil: Mgr. Erika Cintulová