

Príloha č. 1 Zmluvy o dielo – Zoznam subdodávateľov

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **ŠPORTFINAL s.r.o.**
Sídlo: Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava
Zastúpený: Ing. Cyril Špendla, Robert Běhal, konatelia
Oprávnený rokovať
vo veciach technických: Ing. Cyril Špendla
IČO: 44 149 671
DIČ: 2022610172
Bankové spojenie: Oberbank AG
Číslo účtu: 23 0146 3374/8370
IBAN: SK10 8370 0000 0023 0146 3374
SWIFT: OBKLSKBA
Číslo telefónu: +421 911 511 593
Číslo faxu/mail: sport@sportfinal.sk
Právna forma: Sro

týmto vyhlasujem, že pri plnení tejto zmluvy:

- ¹⁾ nebudem využívať subdodávateľov
 ¹⁾ budem využívať nasledovných subdodávateľov:

P.č.	Názov firmy a sídlo subdodávateľa, IČO	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	Predmet dodávok, prác alebo služieb	Podiel na celkovom objeme dodávky (%)
1.	KLINSTAV, s.r.o. Klin 147, 029 41 Klin	Michal Kosmeľ 512 Klin, 029 41	Stavebné práce	25 %

V Rajci, dňa:
Objednávateľ:

Mgr. Peter Hanus
Primátor

V Bratislave, dňa
Zhotoviteľ:

Ing. Cyril Špendla
konateľ

Robert Běhal
konateľ

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2511
Stavba: Vybudovanie športového areálu pri spojenej škole Rajec

JKSO:
Miesto: Rajec, KN-C 1020/10, 15, 17, 3

ČS:
Dátum: 12.3.2026

Objednávateľ:
mesto Rajec

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
ŠPORTFINAL, s.r.o.

IČO: 44149671
IČ DPH: SK2022610172

Projektant:
Ing. Janka Solárová

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 767 973,04

DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	23,00%	0,00	0,00
znižená	23,00%	767 973,04	176 633,80

Cena s DPH v EUR 944 606,84

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2511

Stavba: Vybudovanie športového areálu pri spojenej škole Rajec

Miesto: Rajec, KN-C 1020/10, 15, 17, 3

Dátum: 12.03.2026

Objednávateľ: mesto Rajec

Projektant: Ing. Janka Solárová

Zhotoviteľ: ŠPORTFINAL, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		767 973,04	944 606,84
SO 01	Atletická dráha s rozbežiskom pre skok do diaľky	287 279,51	353 353,80
SO 02	Multifunkčné ihrisko	189 929,28	233 613,01
SO 03	Work-out plocha	102 301,27	125 830,56
SO 04	Ihrisko pre plážový volejbal	83 205,33	102 342,56
SO 05	Spevnené plochy a mobiliár	91 429,97	112 458,86
SO 06	Hygiena, zázemie pre imobilných s prístupovou rampou	13 827,68	17 008,05

ROZPOČET

Stavba:

Vybudovanie športového areálu pri spojenej škole Rajec

Objekt:

SO 01 - Atletická dráha s rozbežiskom pre skok do diaľky

Miesto:

Dátum: 12.03.2026

Objednávateľ:

mesto Rajec

Projektant:

Ing.Janka Solárová

Zhotoviteľ:

ŠPORTFINAL, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							287 279,51
D HSV Práce a dodávky HSV							276 979,51
D 1 Zemné práce							63 265,49
1	K	112101112.S	Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. kmeňa nad 200 do 300 mm	ks	6,000	40,00	240,00
2	K	112201112.S	Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer nad 200 do 300 mm	ks	6,000	40,00	240,00
3	K	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,06500t	m	520,000	2,50	1 300,00
4	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100 m ³	m ³	60,520	1,50	90,78
5	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m ³	m ³	772,850	4,90	3 786,97
6	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m ³	257,617	1,00	257,62
7	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m ³	m ³	90,000	20,00	1 800,00
8	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m ³	30,000	1,00	30,00
9	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m ³	m ³	97,240	25,00	2 431,00
10	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m ³	32,413	1,00	32,41
11	K	133201101.S	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m ³	m ³	7,680	60,00	460,80
12	K	133201109.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m ³	7,680	1,00	7,68
13	K	162401411.S	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 100 do 300 mm do 3000 m	ks	6,000	3,00	18,00
14	K	162401421.S	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,konárov stromov nad 100 do 300 mm po spevnenej ceste	ks	72,000	0,50	36,00
15	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, na vzdialenosť do 3000 m	m ³	967,770	5,00	4 838,85
16	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	11 613,240	0,50	5 806,62
17	K	162501142.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	1 020,020	5,00	5 100,10
18	K	162501143.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	12 242,400	0,35	4 284,84
19	K	162501411.S	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 100 do 300 mm do 3000 m	ks	6,000	40,00	240,00
20	K	162501421.S	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,kmeňov stromov nad 100 do 300 mm po spevnenej ceste	ks	72,000	1,00	72,00
21	K	167101102.S	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m ³	m ³	967,770	2,00	1 935,54
22	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m ³	m ³	967,770	0,55	532,27
23	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	1 548,432	15,00	23 226,48
24	K	180402111.S	Založenie trávnik parkového výševom v rovine do 1:5	m ²	361,000	2,00	722,00
25	M	005720001400.S	Ošivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	19,498	9,50	185,23
26	M	005720001500.S	Zemina pre terénne úpravy	t	57,760	45,00	2 599,20
27	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	1 650,200	0,50	825,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	181301102.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	m2	361,000	4,00	1 444,00
29	K	183403153.S	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	361,000	1,00	361,00
30	K	183403161.S	Obrobenie pôdy valcováním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	361,000	1,00	361,00
D 2			Zakladanie				23 368,33
31	K	211521131.S	Výplň vsakovacej jamy kamenivom hrubým drveným frakcie 32-63 mm	m3	99,000	72,00	7 128,00
32	K	211561131.S	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 8-16 mm	m3	97,240	72,00	7 001,28
33	K	211971110.S	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	977,500	2,00	1 955,00
34	M	693110004400	Geotextília 200 g/m2, netkaná separačno-filtračná geotextília	m2	997,050	1,00	997,05
35	K	212752125.S	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	40,000	6,50	260,00
36	K	212752127.S	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160	m	334,000	10,50	3 507,00
37	K	212752245.S	Montáž kontrolnej a preplachovacej šachty PE pre flexibilný drenážny systém DN 300	ks	8,000	50,00	400,00
38	M	286610030810.S	Drenážna šachta PE s lapačom/bez lapača DN 300	ks	8,000	130,00	1 040,00
39	M	286610030815.S	Nastavná PE rúra k drenážnej šachte DN 315	ks	8,000	100,00	800,00
40	M	286610030825.S	Poklop k PE drenážnej šachte DN 315, tr. A15	ks	8,000	35,00	280,00
D 5			Komunikácie				164 486,00
41	K	564730211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m2	1 498,000	7,20	10 785,60
42	K	564751111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	1 498,000	10,80	16 178,40
43	K	564811111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením veľ. 0-32 mm, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 498,000	3,60	5 392,80
44	K	576131211.S	Koberec asfaltový PA 8 drenážny jemnozrnný, po zhutnení hr. 40 mm	m2	1 498,000	17,50	26 215,00
45	K	576141311.S	Koberec asfaltový PA 11 drenážny, strednozrnný, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 498,000	19,40	29 061,20
46	K	589110030r.S	Vyznačenie čiar na povlakových povrchoch	kpl	1,000	4 200,00	4 200,00
47	K	589170021.S	Športový povrch atletický z SBR 10 mm a EPDM 3 mm vodopriepustný červená tehlová farba	m2	1 498,000	48,50	72 653,00
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				171,00
48	K	631313611.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	m3	0,950	180,00	171,00
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				21 221,17
49	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	581,750	12,00	6 981,00
50	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	587,568	3,50	2 056,49
51	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	26,179	125,00	3 272,38
52	K	916561119.S	Osadenie gumenného obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	20,400	12,00	244,80
53	M	5921745000	Lapač piesku (rohož gumenná preforovaná odnímateľná-exteriér) š.- 500mm, rozmer: 500x20x1000-pre doskočisko	m2	9,100	45,00	409,50
54	M	5921745000.1	D+M odrazovej dosky pre skok do diaľky komplet vrátane krytu a odnímateľnej dosky pre skok do diaľky	ks	1,000	450,00	450,00
55	M	5921745000.3	D+M Kaslík k zabetónovaniu	ks	2,000	100,00	200,00
56	M	5921745000.2	D+M Kremičitý piesok do doskočiska	m3	8,400	140,00	1 176,00
57	M	5921745000.5	Obrubník SBR/čiapka na obrubník betón š.- 50mm, rozmer: 50x200x950)-pre doskočisko	m	34,000	45,00	1 530,00
58	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	33,800	15,00	507,00
59	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4 732,000	0,40	1 892,80
60	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	33,800	12,00	405,60
61	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	338,000	1,00	338,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
62	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	33,800	2,00	67,60
63	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	33,800	50,00	1 690,00
D 99			Presun hmôt HSV				4 467,52
64	K	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 787,006	2,50	4 467,52
D PSV			Práce a dodávky PSV				0,00
D VRN			Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				10 300,00
65	K	000300041.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou vytýčením staveniska, staveb. objektu, IS, v priebehu výstavby výškové merania, záverečné zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	1 000,00	1 000,00
66	K	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000	1 000,00	1 000,00
67	K	000600013.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové, výrobné a sociálne - príprava, zriadenie, prevádzka a odstránenie	eur	1,000	5 000,00	5 000,00
68	K	000600021.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové oplotenie staveniska	eur	1,000	2 500,00	2 500,00
69	K	000900023.S	Statické skúšky podlažia	eur	1,000	800,00	800,00

ROZPOČET

Stavba:

Vybudovanie športového areálu pri spojenej škole Rajec

Objekt:

SO 02 - Multifunkčné ihrisko

Miesto:

Dátum: 12.03.2026

Objednávateľ:

mesto Rajec

Projektant:

Ing. Janka Solárová

Zhotoviteľ:

ŠPORTFINAL, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

189 929,28

D HSV

Práce a dodávky HSV

175 473,58

D 1

Zemné práce

24 259,66

37	K	120901122.S	Búranie pätiiek z betónu prostého v odkopávkach, - 2,200 t	m3	2,048	150,00	307,20
2	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vonor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100 m3	m3	97,429	1,50	146,14
3	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	438,435	4,90	2 148,33
4	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	146,145	1,00	146,15
5	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	18,546	20,00	370,92
6	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	6,182	1,00	6,18
7	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	52,458	25,00	1 311,45
8	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapazených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	17,486	1,00	17,49
9	K	133201101.S	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	1,920	60,00	115,20
10	K	133201109.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	1,920	1,00	1,92
17	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	511,359	5,00	2 556,80
18	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	6 136,308	0,50	3 068,15
19	K	167101102.S	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornin tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	511,359	2,00	1 022,72
20	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	511,359	0,55	281,25
15	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	818,174	15,00	12 272,61
16	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	974,290	0,50	487,15

D 2

Zakladanie

10 873,47

21	K	211561131.S	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 8-16 mm	m3	52,458	72,00	3 776,98
22	K	211971110.S	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	453,960	2,00	907,92
23	M	693110004400	Geotextília 200 g/m2, netkaná separačno-filtračná geotextília	m2	463,039	1,00	463,04
24	K	212752125.S	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	129,850	6,50	844,03
25	K	212752127.S	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160	m	71,910	10,50	755,06
26	K	212752245.S	Montáž kontrolnej a preplachovacej šachty PE pre flexibilný drenážny systém DN 300	ks	2,000	50,00	100,00
27	M	286610030810.S	Drenážna šachta PE s lapačom/bez lapača DN 300	ks	2,000	130,00	260,00
28	M	286610030815.S	Nastavná PE rúra k drenážnej šachte DN 315	ks	2,000	100,00	200,00
29	M	286610030825.S	Poklop k PE drenážnej šachte DN 315, tr. A15	ks	2,000	35,00	70,00
49	K	270362111r.S	Osadenie a dodávka PVC chráničiek DN 200 dl. do 1000 mm	ks	30,000	30,00	900,00
48	K	275313611.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	m3	18,546	140,00	2 596,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 3			Zvislé a kompletne konštrukcie				9 748,00
50	K	338171122r.S	Osadzovanie stĺpika oceľového pre záchytné oplatenie výšky nad 2 m do vopred vykovaných dier	ks	28,000	25,00	700,00
51	M	141110013100.S	Oceľový stĺpik záchytného oplatenia DN 76 s povrchovou úpravou zinkovaním	m	168,000	40,00	6 720,00
52	K	338171123r.S	Osadzovanie oceľovej vzpery pre záchytné oplatenie	ks	8,000	25,00	200,00
53	M	141410000101	Oceľová vzpera pre záchytné oplatenie DN 67 mm s povrchovou úpravou zinkovaním	m	56,000	38,00	2 128,00
D 5			Komunikácie				124 468,26
30	K	564710112.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 40 mm	m2	974,290	3,50	3 410,02
31	K	564720211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 80 mm	m2	974,290	6,20	6 040,60
32	K	564741111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 120 mm	m2	974,290	9,00	8 768,61
33	K	564801111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 30 mm 4-8 mm	m2	974,290	3,00	2 922,87
34	K	564801112.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 20 mm 0-4 mm	m2	974,290	2,90	2 825,44
60	K	589110030r.S	Vyznačenie čiar na povlakových povrchoch	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
36	K	589160021.S	Športový povrch multifunkčný z EPDM 10 mm	m2	974,290	52,10	50 760,51
35	K	589160031.S	Podklad pod športové povrchy športovísk odpružený z gumoasfaltu hrúbky 35 mm	m2	974,290	49,00	47 740,21
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				4 100,00
58	K	959940001r	Osadenie a dodávka basketbalovej konštrukcie komplet (doska, obruč, stĺpiky, sieťky)	ks	2,000	1 750,00	3 500,00
59	K	959940002r	Osadenie a dodávka volejbalovej konštrukcie komplet s príslušenstvom (sieť, stĺpiky ,napínak, antény)	pár	1,000	600,00	600,00
D 99			Presun hmôt HSV				2 024,19
61	K	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	809,675	2,50	2 024,19
D PSV			Práce a dodávky PSV				12 455,70
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				12 455,70
38	K	767728989.S	Demontáž futbalových bránok vrátane likvidácie odpadu	ks	2,000	50,00	100,00
54	K	767914177r.S	Montáž ochrannej siete vrátane príslušenstva ,karabínky, objímky, spojky, napínaky, lanká, atď(práca vo výške vrátane lešenia montáž a demontáž) +3% rezerva	m2	495,400	13,00	6 440,20
55	M	709250001005	Záchytná sieť PP 3 mm, oká 100x100 mm	m2	495,400	7,50	3 715,50
56	K	767920220.S	Montáž bráničky k oplateniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 2 do 4 m2	ks	2,000	50,00	100,00
57	M	553510010597.S	Bránka jednokridlová, šxv 1,2x2,5 m, úprava zinkovaním	ks	2,000	550,00	1 100,00
62	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	1 000,00	1 000,00
D VRN			Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				2 000,00
64	K	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000	500,00	500,00
65	K	000600013.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové, výrobné a sociálne - príprava, zriadenie, prevádzka a odstránenie	eur	1,000	500,00	500,00
66	K	000600021.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové oplatenie staveniska	eur	1,000	500,00	500,00
67	K	000900023.S	Statické skúšky podlažia	eur	1,000	500,00	500,00

ROZPOČET

Stavba:

Vybudovanie športového areálu pri spojenej škole Rajec

Objekt:

SO 03 - Work-out plocha

Miesto:

Dátum: 12.03.2026

Objednávateľ:

mesto Rajec

Projektant:

Ing.Janka Solárová

Zhotoviteľ:

ŠPORTFINAL, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

102 301,27

D HSV

Práce a dodávky HSV

101 251,27

D 1

Zemné práce

9 249,75

1	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100 m ³	m ³	40,429	1,50	60,64
2	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m ³	m ³	181,931	4,90	891,46
3	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m ³	60,310	1,00	60,31
4	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m ³	m ³	19,162	25,00	479,05
5	K	132201109.S	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m ³	6,387	1,00	6,39
6	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	201,093	5,00	1 005,47
7	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ , priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	2 413,116	0,50	1 206,56
8	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m ³	m ³	201,093	2,00	402,19
9	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m ³	m ³	201,093	0,55	110,60
10	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	321,662	15,00	4 824,93
11	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	404,290	0,50	202,15

D 2

Zakladanie

3 996,00

21	K	273321411.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m ³	17,640	150,00	2 646,00
23	K	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m ²	10,650	30,00	319,50
24	K	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m ²	10,650	10,00	106,50
22	K	273362411.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 5/5 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m ²	151,200	5,00	756,00
20	K	274313711.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30	m ³	1,120	150,00	168,00

D 5

Komunikácie

52 019,26

12	K	564710112.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 40 mm	m ²	404,290	3,50	1 415,02
13	K	564720211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 80 mm	m ²	404,290	6,20	2 506,60
14	K	564741111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 120 mm	m ²	404,290	9,00	3 638,61
15	K	564801111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 30 mm 4-8 mm	m ²	404,290	3,00	1 212,87
16	K	564801112.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 20 mm 0-4 mm	m ²	404,290	2,90	1 172,44
17	K	589110030r.S	Vyznačenie čiar na povlakových povrchoch	kpl	1,000	1 200,00	1 200,00
18	K	589160021.S	Športový povrch multifunkčný z EPDM 10 mm	m ²	404,290	52,10	21 063,51
19	K	589160041.S	Podklad pod športové povrchy športovísk odpružený z gumoasfaltu hrúbky 40 mm	m ²	404,290	49,00	19 810,21

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				35 220,00
26	K	936106211.S	Montáž a dodávka vonkajších fitness prvkov skladaných na mieste, osadené do betónových pätiiek	kpl	1,000	29 120,00	29 120,00
27	K	936106212.S	Montáž a dodávka ping pongového stola	ks	2,000	3 050,00	6 100,00
D		99	Presun hmôt HSV				766,26
25	K	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	306,505	2,50	766,26
D		VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				1 050,00
28	K	000300041.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou vytýčením staveniska, staveb. objektu, IS, v priebehu výstavby výškové merania, záverečné zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	300,00	300,00
29	K	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000	300,00	300,00
30	K	000600013.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové, výrobné a sociálne - príprava, zriadenie, prevádzka a odstránenie	eur	1,000	300,00	300,00
32	K	000900023.S	Statické skúšky podlažia	eur	1,000	150,00	150,00

ROZPOČET

Stavba:

Vybudovanie športového areálu pri spojenej škole Rajec

Objekt:

SO 04 - Ihrisko pre plážový volejbal

Miesto:

Dátum: 12.03.2026

Objednávateľ:

mesto Rajec

Projektant:

Ing.Janka Solárová

Zhotoviteľ:

ŠPORTFINAL, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

83 205,33

D HSV

Práce a dodávky HSV

71 953,23

D 1

Zemné práce

13 524,55

1	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	261,960	4,90	1 283,60
2	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	87,320	1,00	87,32
3	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	20,632	20,00	412,64
4	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	6,877	1,00	6,88
5	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	282,592	3,00	847,78
6	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	3 391,104	0,50	1 695,55
7	K	167101102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	282,592	2,00	565,18
8	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	285,592	0,55	157,08
9	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	456,931	15,00	6 853,97
22	K	180402111.S	Založenie trávniku parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	88,000	2,00	176,00
23	M	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	4,753	9,50	45,15
24	M	005720001500.S	Zemina pre terénne úpravy	t	14,080	45,00	633,60
10	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	463,600	0,50	231,80
25	K	181301102.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	m2	88,000	4,00	352,00
26	K	183403153.S	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	88,000	1,00	88,00
27	K	183403161.S	Obrobenie pôdy valcováním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	88,000	1,00	88,00

D 2

Zakladanie

5 217,04

34	K	270362111r.S	Osadenie a dodávka PVC chráničiek DN 200 dl. do 1000 mm	ks	31,000	30,00	930,00
33	K	275321411.S	Betón základových pätičiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	20,632	140,00	2 888,48
30	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	463,100	2,00	926,20
31	M	693110004400	Geotextília 200 g/m2, netkaná separačno-filtračná geotextília	m2	472,362	1,00	472,36

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

10 569,00

13	K	338171122r.S	Osadzovanie stĺpika oceľového pre záchytné oplatenie výšky nad 2 m do vopred vykovaných dier	ks	29,000	25,00	725,00
14	M	141110013100.S	Oceľový stĺpik záchytného oplatenia DN 76 s povrchovou úpravou zinkovaním	m	174,000	40,00	6 960,00
15	K	338171123r.S	Osadzovanie oceľovej vzpery pre záchytné oplatenie	ks	12,000	25,00	300,00
16	M	141410000101	Oceľová vzpera pre záchytné oplatenie DN 67 mm s povrchovou úpravou zinkovaním	m	68,000	38,00	2 584,00

D 5

Komunikácie

7 058,60

36	K	564761111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	463,600	13,50	6 258,60
35	K	589110030r.S	Vyznačenie čiar pre plážový volejbal	kpl	1,000	800,00	800,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				34 230,00
28	K	916561119.S	Osadenie gumenného obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	88,000	12,00	1 056,00
29	M	5921745000.5	Obrubník s gumenou hranou 1000x400x60 mm	m	86,000	89,00	7 654,00
32	M	5921745000.6	Obrubník s gumenou hranou rohový	ks	4,000	85,00	340,00
37	K	936104522.S	Dopadová plocha pre ihriská vonkajšie hrúbky 400 mm z kremičitého piesku	m2	463,600	50,00	23 180,00
17	K	959940002r	Osadenie a dodávka volejbalovej konštrukcie komplet s príslušenstvom (sieť, stĺpiky ,napínák, anténky, rozhodcovské stanovište)	pár	1,000	2 000,00	2 000,00
D 99			Presun hmôt HSV				1 354,04
18	K	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkolvek dĺžky objektu	t	541,616	2,50	1 354,04
D PSV			Práce a dodávky PSV				10 352,10
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				10 352,10
19	K	767914177r.S	Montáž ochrannej siete vrátane príslušenstva ,karabínky, objímky , spojky , napínaky , lanká , atď(práca vo výške vrátane lešenia montáž a demontáž) +3% rezerva	m2	456,200	13,00	5 930,60
20	M	709250001005	Záchytná sieť PP 3 mm, oká 100x100 mm	m2	456,200	7,50	3 421,50
21	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	1 000,00	1 000,00
D VRN			Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				900,00
38	K	000300041.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou vytýčením staveniska, staveb. objektu, IS, v priebehu výstavby výškové merania, záverečné zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	300,00	300,00
39	K	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000	300,00	300,00
40	K	000600013.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové, výrobné a sociálne - príprava, zriadenie, prevádzka a odstránenie	eur	1,000	300,00	300,00

ROZPOČET

Stavba:

Vybudovanie športového areálu pri spojenej škole Rajec

Objekt:

SO 05 - Spevnené plochy a mobiliár

Miesto:

Dátum: 12.03.2026

Objednávateľ:

mesto Rajec

Projektant:

Ing.Janka Solárová

Zhotoviteľ:

ŠPORTFINAL, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

91 429,97

D HSV

Práce a dodávky HSV

90 529,97

D 1

Zemné práce

11 576,64

1	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100 m3	m3	43,700	1,50	65,55
2	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	218,500	4,90	1 070,65
3	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	72,717	1,00	72,72
4	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	15,860	25,00	396,50
5	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	5,287	1,00	5,29
19	K	133201101.S	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	0,960	60,00	57,60
20	K	133201109.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	0,960	1,00	0,96
6	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	235,320	3,00	705,96
7	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	2 823,840	0,50	1 411,92
8	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	235,320	2,00	470,64
9	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	235,320	0,55	129,43
10	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	376,512	15,00	5 647,68
21	K	180402111.S	Založenie trávnik parkového výševom v rovine do 1:5	m2	19,182	2,00	38,36
22	M	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	4,250	9,50	40,38
23	M	005720001500.S	Zemina pre terénne úpravy	t	19,800	45,00	891,00
11	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	88,000	0,50	44,00
24	K	181301102.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	m2	88,000	4,00	352,00
25	K	183403153.S	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	88,000	1,00	88,00
26	K	183403161.S	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	88,000	1,00	88,00

D 2

Zakladanie

3 697,99

27	K	211561131.S	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 8-16 mm	m3	15,860	72,00	1 141,92
28	K	211971110.S	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	136,250	2,00	272,50
29	M	693110004400	Geotextília 200 g/m2, netkaná separačno-filtračná geotextília	m2	146,860	1,00	146,86
30	K	212752125.S	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	61,000	6,50	396,50
31	K	212752245.S	Montáž kontrolnej a preplachovacej šachty PE pre flexibilný drenážny systém DN 300	ks	1,000	50,00	50,00
32	M	286610030810.S	Drenážna šachta PE s lapačom/bez lapača DN 300	ks	1,000	130,00	130,00
33	M	286610030815.S	Nastavná PE rúra k drenážnej šachte DN 315	ks	1,000	100,00	100,00
34	M	286610030825.S	Poklop k PE drenážnej šachte DN 315, tr. A15	ks	1,000	35,00	35,00
12	K	273321411.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	6,151	150,00	922,65

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
13	K	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	7,200	30,00	216,00
14	K	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	7,200	10,00	72,00
15	K	273362411.S	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI, priemer drôtu 5/5 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	42,872	5,00	214,36
D 5 Komunikácie							29 586,26
35	K	564751111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	437,000	10,80	4 719,60
16	K	564801111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 30 mm 4-8 mm	m2	437,000	3,00	1 311,00
39	K	564811111.S	Podklad zo štrkodrviny 0/32 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m2	437,000	3,60	1 573,20
40	K	596911164.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácii pre peších hr. 80 mm pre peších nad 300 m2 so zariadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	621,500	16,50	10 254,75
41	M	592460012000	Dlažba betónová SIKO eko - PREMAC drenážna, rozmer 200x100x80 mm, sivá	m2	633,930	18,50	11 727,71
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							44 524,60
36	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	81,500	12,00	978,00
37	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	82,315	3,50	288,10
38	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	3,668	125,00	458,50
17	K	9361062111r.S	Montáž a dodávka vonkajšej montovanej tribúny zo stupňovitých rámov so sedačkových sekcii o 26 sediачích	kpl	3,000	12 000,00	36 000,00
18	K	9361062121r.S	Montáž a dodávka mobiliáru (parkovej jednolavičky ,kovová konštrukcia, drevené sedadlo, bez operadla)	ks	4,000	950,00	3 800,00
42	K	9361062122r.S	Montáž a dodávka mobiliáru (odpadkového koša,kovová konštrukcia)	ks	5,000	600,00	3 000,00
D 99 Presun hmôt HSV							1 144,68
43	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	457,870	2,50	1 144,68
D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách							900,00
44	K	000300041.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou vytýčením staveniska, staveb. objektu, IS, v priebehu výstavby výškové merania, záverečné zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	300,00	300,00
45	K	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000	300,00	300,00
46	K	000600013.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové, výrobné a sociálne - príprava, zriadenie, prevádzka a odstránenie	eur	1,000	300,00	300,00

ROZPOČET

Stavba:

Vybudovanie športového areálu pri spojenej škole Rajec

Objekt:

SO 06 - Hygiena, zázemie pre imobilných s prístupovou rampou

Miesto:

Dátum: 12.03.2026

Objednávateľ:

mesto Rajec

Projektant:

Ing.Janka Solárová

Zhotoviteľ:

ŠPORTFINAL, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

13 827,68

D		D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV					7 387,20
D		1	ZEMNE PRÁCE					85,58
1	K	132201101	Hĺbenie rýh šírky do 60cm v horn.tr.3 do 100m3	m3	1,598	25,00	39,95	
2	K	132201109	Príplatok za lepiivosť horniny tr.3 v rýhach š.do 60cm	m3	1,598	1,00	1,60	
3	K	162701102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 7000m horn.tr.1-4	m3	1,598	10,00	15,98	
4	K	167101101	Nakladanie výkopku do 100m3 v horn.tr.1-4	m3	1,598	2,00	3,20	
5	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	1,598	0,55	0,88	
6	K	1712012PC	Poplatok za uloženie sypaniny na skládku	m3	1,598	15,00	23,97	
D		2	ZÁKLADY					412,20
7	K	271511121	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32mm	m3	3,277	72,00	235,94	
8	K	274313611	Základové pásy z betónu prostého tr.C16/20	m3	1,259	140,00	176,26	
D		3	ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE					1 620,27
9	K	311311911	Nadzákladové múry z betónu prostého tr.C16/20	m3	1,578	150,00	236,70	
10	K	311351105	Debnenie nadzákladových múrov 2-stranné zhotovenie	m2	15,640	30,00	469,20	
11	K	311351106	Debnenie nadzákladových múrov 2-stranné odstránenie	m2	15,640	10,00	156,40	
12	K	317142222	Preklady nenosné Ytong 1250x100x249mm	kus	1,000	50,00	50,00	
13	K	342272336	Priečky z porobeton.tvárníc Ytong hr.100mm 550kg/m3	m2	16,154	42,00	678,47	
14	K	342291111	Ukotvenie priečok montážnou polyuretanovou penou, priečky hr.100mm	m	5,900	5,00	29,50	
D		6	ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					2 390,02
15	K	612406141	Príprava podkladu, cementový prednástreok omietky vnútorných stien	m2	25,540	3,50	89,39	
16	K	612456212	Postrek pod keramické obklady maltou cementovou	m2	15,200	3,50	53,20	
17	K	612474102	Omietka štuková vnút.stien zo suchých zmesí Baumit	m2	25,540	20,00	510,80	
18	K	612481117	Potiahnutie vnút.stien sklovláknitým pletivom do lepidla	m2	40,740	10,00	407,40	
19	K	763127311	Sádkartón.inštaláčna predsadená stena pre sanitárne zariadenia, RBI 12,5mm	m2	1,500	80,00	120,00	
20	K	631315651	Mazanina z betónu prostého tr.C 20/25 hr.12-24cm	m3	1,843	150,00	276,45	
21	K	631315PC	Vyspravenie betonovej mazaniny	m2	3,520	15,00	52,80	
22	K	631319155	Prehľadanie povrchu mazaniny oceľ.hladítkom hr.12-24cm	m3	1,843	10,00	18,43	
23	K	631319175	Strhnutie povrchu mazaniny pred vloženíím výstuže hr.12-24cm	m3	1,843	10,00	18,43	
24	K	63131METL	Metličková úprava betónového povrchu rampy	m2	16,942	10,00	169,42	
25	K	631351101	Debnenie stien podkladného betónu-zhotovenie	m2	3,378	30,00	101,34	
26	K	631351102	Debnenie stien podkladného betónu-odstránenie	m2	3,378	10,00	33,78	
27	K	631361821	Výstuž betónových mazanín z ocele 10505	t	0,105	1 650,00	173,25	
28	K	631362021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	t	0,045	1 500,00	67,50	
29	K	632451055	Poter pieskocementový oceľou hladný hr.40-50mm	m2	3,689	25,00	92,23	
30	K	632477005	Samonivelačná stierka podlahová hrúbky 3mm	m2	3,520	20,00	70,40	
31	K	711714111	Vytvorenie adhezného mostíka modifikovanou maltou	m2	3,520	10,00	35,20	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	K	642942111	Osadenie ocefových dverných zárubní a rámov do 2,5m2	kus	1,000	50,00	50,00
33	M	553301360	Zárubňa oceľová CGH 80x197x16cm, komaxit.úprava	kus	1,000	50,00	50,00
D 9			OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				2 879,13
34	K	952901111	Vyčistenie budov občan.výstavby pri výške podlažia do 4m	m2	29,970	3,00	89,91
35	K	952901411	Vyčistenie ostatných objektov	m2	3,520	3,00	10,56
36	K	962031132	Búranie priečok z tehál na MVC hr.do 10cm, nad 4m2	m2	9,013	10,00	90,13
37	K	963042819	Búranie schodisk.stupňov betónových	m	4,440	15,00	66,60
38	K	965043431	Búranie beton.podkladu s poterom hr. do 150mm	m3	0,704	150,00	105,60
39	K	965044121	Búranie beton.podkladu s poterom hr.40mm	m2	3,795	15,00	56,93
40	K	965081713	Búranie keramickej dlažby	m2	1,350	10,00	13,50
41	K	967031142	Prisekanie rovného ostenia v murive tehlovom na maltu MC	m2	0,590	8,00	4,72
42	K	968061126	Vyvesenie drev.krídliel dvier	kus	2,000	10,00	20,00
43	K	968072455	Vybúranie kovových dverných zárubní do 2m2	m2	2,758	20,00	55,16
44	K	978059531	Vybúranie vnút.keram.obkladov plochy nad 2m2	m2	6,270	10,00	62,70
45	K	725110811	Demontáž záchodov splachovacích s nádržou	súbor	1,000	25,00	25,00
46	K	776511820	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou	m2	2,445	5,00	12,23
47	K	979011111	Zvislá doprava sute,vybúr.hmôt za prvé podlažie	t	4,101	30,00	123,03
48	K	979081111	Odvoz sute,vybúraných hmôt na skládku do 1km	t	4,101	25,00	102,53
49	K	979081121	Odvoz sute,vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1km	t	41,010	2,50	102,53
50	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute,vybúraných hmôt do 10m	t	4,101	25,00	102,53
51	K	979082121	Vnútrost.doprava sute,vybúraných hmôt každých ďalších 5m	t	4,101	2,50	10,25
52	K	979131409	Poplatok za uloženie a zneškodnenie sute na skládke	t	4,101	60,00	246,06
53	K	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25m	t	21,944	15,00	329,16
54	K	999990003	Konštrukcie a práce HSV, HZS T3	hod	50,000	25,00	1 250,00
D D2			PRÁCE A DODÁVKY PSV				6 440,48
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti				537,28
55	K	711193121	Hydroizolačný náter na vodorovnej ploche AQUAFIN 2K	m2	3,520	28,00	98,56
56	K	711193131	Hydroizolačný náter na zvislej ploche AQUAFIN 2K	m2	13,624	30,00	408,72
57	K	998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6m	%	1,000	30,00	30,00
D 725			Zariadenie predmety				1 725,00
58	K	725.101	WC kombi	komple	1,000	220,00	220,00
59	K	725.211	Umývadlo s batériou	komple	1,000	100,00	100,00
60	K	725.241	Sprcha s batériou	komple	1,000	300,00	300,00
61	K	725.25	Madlo pre WC imobilných	ks	1,000	100,00	100,00
62	K	725.26	Stolička do sprchy pre imobilných	ks	1,000	150,00	150,00
63	K	725.27	Záves do sprchy	ks	1,000	55,00	55,00
64	K	999997004	Konštrukcie a práce PSV, HZS T4	hod	30,000	25,00	750,00
65	K	998725201	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6m	%	1,000	50,00	50,00
D 766			Konštrukcie stolárske				315,00
66	K	766661122	Montáž dvier kompl.otvár.do oceľ.zárubne 1-krídl.	kus	1,000	45,00	45,00
67	M	611617210	Dvere vnútorné plné 80x197 hladké biele	kus	1,000	150,00	150,00
68	M	61168KL	Kľučka+vložka+kovanie	kus	1,000	40,00	40,00
69	K	766695213	Montáž prahov dvier 1-krídl. š. nad 10cm	kus	1,000	10,00	10,00
70	M	611871610	Prah dubový dĺžka 82 šírka 15cm	kus	1,000	20,00	20,00
71	K	998766201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6m	%	1,000	50,00	50,00
D 767			Konštrukcie doplnk. kovové stavebné				1 597,08
72	K	767161110	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, do 20ka/m	m	20,100	20,00	402,00
73	K	767995107	Montáž kovových doplnk.konštrukcií 250-500kg	kg	327,164	1,50	490,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
74	M	553439020	Oceľová rúra	kg	327,164	2,00	654,33
75	K	998767201	Presun hmôt pre kovové konštr.v objektoch výšky do 6m	%	1,000	50,00	50,00
D 771			Podlahy z dlaždíc keramických				319,28
76	K	771575206	Montáž podláh z vnút.keram.dlaždíc relief.do tmelu	m2	3,520	35,00	123,20
77	M	597643740	Keramické dlaždice	m2	3,696	30,00	110,88
78	K	771589791	Prípl. za plochu do 5m2 jednotlivo pri montáži keram.podláh	m2	3,520	10,00	35,20
79	K	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	1,000	50,00	50,00
D 781			Obklady z obkladačiek a dosiek				1 167,23
80	K	781415014	Montáž vnút.keramických obkladov do tmelu	m2	13,624	35,00	476,84
81	K	781419704	Škárovanie pri montáži	m2	13,624	10,00	136,24
82	M	597656400	Keramické obkladačky	m2	14,305	30,00	429,15
83	K	78141PC	Profil na ukončenie keram.obkladu	m	5,000	15,00	75,00
84	K	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6m	%	1,000	50,00	50,00
D 783			Nátery				479,93
85	K	783271pozink	Pozinkovanie oceľových konštrukcií	m2	10,665	45,00	479,93
D 784			Maľby				299,68
86	K	784411301	Pačok váp.mliekom s obrúsením a presádr. v miest. do 3,8m	m2	59,935	1,00	59,94
87	K	784452571	Maľba zo zmesi tekut.far.dvojnásobná v miestnosti výšky do 3,8m	m2	59,935	4,00	239,74



Harmonogram stavby

„Vybudovanie športového areálu pri spojenej škole Rajec“

Objednávateľ: Mesto Rajec

Zhotoviteľ: ŠPORTFINAL s.r.o

Kód objektu	Počet kalendárnych dní	360 dní																																																			
		Mesiac				1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12			
		Týždeň				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Popis																																																					
SO 01	Atletická dráha s rozbežiskom pre skok do diaľky																																																				
	Zemné práce, vyčistenie stavby, zariadenie staviska																																																				
	Zakladanie, odvodnenie																																																				
	Podkladné vrstvy + drenážny asfalt																																																				
	Pokladka športových povrchov																																																				
	Ostatné práce, čiarovanie																																																				
	Terénne úpravy																																																				
SO 02	Multifunkčné ihrisko																																																				
	Zemné práce, vyčistenie stavby, zariadenie staviska																																																				
	Zakladanie, odvodnenie																																																				
	Podkladné vrstvy + drenážna vrstva z gumoasfaltu																																																				
	Pokladka športových povrchov																																																				
	Ostatné práce, čiarovanie																																																				
	Terénne úpravy																																																				
SO 03	Work-out plocha																																																				
	Zemné práce																																																				
	Základové konštrukcie																																																				
	Podkladné vrstvy + športový povrch																																																				
	Ostatné práce, montáž fitness prvkov																																																				
SO 04	Ihrisko pre plážový volejbal																																																				
	Zemné práce																																																				
	Základové konštrukcie																																																				
	Podkladné vrstvy + dopadová plocha																																																				
	Ostatné práce, montáž ochranných sietí a šport vybavenia																																																				
SO 05	Spevnené plochy a mobilár																																																				
	Zemné a búracie práce																																																				
	Zakladanie a podkladné vrstvy																																																				
	Montáž diažieb a mobiláru, ostatné práce a terénne úpravy																																																				
SO 06	Hygiena, zázemie pre imobilných s prístupovou rampou																																																				
	Búracie práce																																																				
	Vodorovné a zvislé konštrukcie																																																				
	Inštalácie - zdravotníctva																																																				
	Práce dodávky PSV																																																				

Poznámka: Plnenie harmonogramu je závislé od vplyvu počasia. Môže byť čiastočne upravovaný počas realizácie diela.

Zhotoviteľ je povinný prerušiť alebo zastaviť práce na stavebnom diele (pokladka umelých povrchov), pokiaľ nebudú splnené nasledujúce parametre vhodného počasia pre realizáciu diela:

- Teplota pre celý deň (tzn. 24hod) nesmie klesnúť pod +10 stupňov Celzia
- Nesmú prebiehať a ani byť predpovedané dažďové a snehové zrážky a ranne hmy
- Nebudú splnené podmienky pre realizáciu prác podľa platných noriem
- Vlhkosť vzduchu od 30% do 70%

- zhotoviteľ si vyhradzuje právo na prerušenie stavby v prípade nevhodných poveternostných podmienok, ktoré sú v rozpore s technologickým postupom jednotlivých prác. O rovnaký počet dní, o ktoré budú práce prerušené sa posúva konečný termín realizácie.